



Etude d'actualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de Grossoeuvre

Dossier de mise à l'enquête publique



Indice: 1 N° affaire: 31593 29/06/2016



Indice	Nbre de pages Objet de l'indice		Date	Rédigé par	vérifié par		
01	151	Création	12/07/16	Sébastien GOFFETTRE	Stéphane TANGHE		

SOMMAIRE

1	PRE	EAMBULE	6
	1.1	OBJET DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE	6
	1.2	CONSTITUTION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE	7
	1.3	QUELS SONT LES ENJEUX DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ?	8
	1.4	I.4. Procedure	9
	1.5	ASPECTS REGLEMENTAIRES	10
	1.5.	1 Principales dispositions de la Loi sur l'eau du 30.12.2006	10
	1.5.2	2 Principales dispositions en matière d'assainissement non collectif	13
	1.5.3	3 Principales dispositions en matière d'assainissement collectif	14
2	GEN	NERALITES SUR L'ASSAINISSEMENT	15
	2.1	LES EAUX USEES DOMESTIQUES	15
	2.2	L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	15
	2.2.	1 Le réseau de collecte des effluents	16
	2.2.2	2 La station de traitement et son dispositif de rejet ou de dispersion dans le milieu naturel	16
	2.2.3	3 Définitions	17
	2.3	L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	19
	2.3.	1 Quelques chiffres clés :	19
	2.3.2	2 Principe de fonctionnement	19
	2.3.	3 Le prétraitement :	19
	2.3.4	4 Le traitement :	19
	2.3.5	5 L'évacuation des eaux épurées :	21
	2.3.6	6 Les filières « classiques » d'assainissement non collectif	21
3	CAR	RACTERISTIQUES ET PRESENTATION DU SECTEUR D'ETUDE	23
	3.1	L'INTERCOMMUNALITE	23
	3.1.	1 Communauté de communes La Porte Normande	23
	3.2	MILIEU NATUREL	24
	3.2.	1 Géologie	24
	3.2.2	733 4	
	3.2.3	3 Masses d'eaux superficielles et souterraines	27
	3.2.4	4 Captages sur l'aire d'étude	29
	3.2.5	5 Cavités naturelles et ouvrages souterrains	30
	3.2.0	6 Zones naturelles	31
	3.3	LES SITES ET MONUMENTS PROTEGES	32
	3.3.	1 Les sites inscrits ou classés	32
	3.3.2	2 Les monuments inscrits ou classés	32
4	ASS	SAINISSEMENT EXISTANT	34
	4.1	ASSAINISSEMENT COLLECTIF	34



	4.1.1	1 Organisation et compétences	34
	4.2	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	34
	4.2.1	1 Fonctionnement	34
	4.2.2	2 Redevance et règlement	35
5	MET	THODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT	36
	5.1	CONTRAINTES D'HABITAT	36
	5.2	FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	37
	5.3	COÛTS DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	39
	5.3.1	1 La réhabilitation	39
	5.3.2	2 Hypothèses de départ	39
	5.3.3	3 Coûts des filières d'assainissement	40
6	ETU	IDES DES SOLUTIONS TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	43
	6.1	HYPOTHESES DE DEPART	
	6.1.1	1 Les collecteurs sous voies publiques	43
	6.1.2	2 L'alimentation des parcelles privées : branchements particuliers	44
	6.1.3	3 Branchements publics	44
	6.1.4	4 La conduite et le poste de refoulement	44
	6.1.5	5 Ordre des travaux	44
	6.1.6	6 Stations d'épuration	45
	6.1.7	7 Niveau de rejet	45
	6.1.8	8 Flux supplémentaires	46
	6.2	TECHNIQUES EPURATOIRES	46
	6.2.1	1 Boues activées	47
	6.2.2	- 4	
	6.2.3		
	6.2.4		
	6.2.5	•	
	6.3	DEROULEMENT ET OBJECTIF DES VISITES DOMICILIAIRES	64
7	CON	NTEXTE COMMUNAL	66
	7.1	POPULATION ET HABITAT	
	7.2	LES ZONES INONDABLES	
	7.3	LES PERSPECTIVES D'URBANISATION	
	7.4	ASSAINISSEMENT EXISTANT	
	7.5	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	
	7.5.1		
	7.5.2		
	7.5.3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	7.6	BILAN DES VISITES DOMICILIAIRES - GROSSOEUVRE	
	7.7	EVOLUTION DEPUIS L'ETUDE INITIALE ET PROPOSITION DE SCENARII A ETUDIER	
8	ETU	IDE TECHNICO-FINANCIERE DES SCENARIOS	
	8.1	RAPPEL DES SOLUTIONS A ETUDIER	
	8.2	SCENARIO 1 – MAINTIEN EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	
	8.3	SCENARIO 2 – CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF RESTREINT POUR LE BOURG	
	8.3.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	8.3.2	2 Coûts sectoriels du scénario n°2– partie réseau de collecte	83



	8.3.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°2	84
	8.4	Scei	NARIO 3 – CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ETENDU POUR LE BOURG	85
	8.4.	.1	Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 3	87
	8.4.	.2	Coûts sectoriels du scénario n°3– partie réseau de collecte	87
	8.4.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°3	88
	8.5	Scei	NARIO 4 – CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR LE BOURG ET LA ZONE ARTISANALE	90
	8.5.	.1	Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 4	92
	8.5.	.2	Coûts sectoriels du scénario n°4– partie réseau de collecte	93
	8.5.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°4	94
	8.6	Scei	nario 5a – Creation d'un reseau d'assainissement collectif pour le Bourg, la zone artisanale, Cissey et Seugey	95
	8.6.	.1	Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 5a	97
	8.6.	.2	Coûts sectoriels du scénario n°5a– partie réseau de collecte	98
	8.6.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°5a	99
	8.7	Scei	nario 5b – Creation d'un reseau d'assainissement collectif pour le Bourg, la zone artisanale, Cissey et Seugey	.100
	8.7.	.1	Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 5b	.102
	8.7.	.2	Coûts sectoriels du scénario n°5b– partie réseau de collecte	.103
	8.7.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°5b	.104
	8.8	Scei	nario 6 – Creation d'un reseau d'assainissement collectif pour le Bourg et la zone artisanale avec transfert ve	RS LE
	PLESSIS	s- G RO	HAN	
	8.8.	.1	Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 6	.109
	8.8.	.2	Coûts sectoriels du scénario n°6– partie réseau de collecte	.109
	8.8.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°6	.111
	8.9	Scei	${\sf NARIO7-C} {\sf REATIOND'UNRESEAUD'ASSAINISSEMENTCOLLECTIFPOURLEBOURGETLAZONEARTISANALEAVECTRANSFERTVERS$	PREY
		111		
	8.9.	.1	Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 77	.115
	8.9.	.2	Coûts sectoriels du scénario n°7– partie réseau de collecte	.115
	8.9.	.3	Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°7	.116
	8.10	COM	MPARAISON DU COLLECTIF ET DU NON COLLECTIF EN FONCTION DES DIFFERENTS PROJETS	.117
	8.11	IMP	ACT SUR LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT	
	8.1.	1.1	Que paieront les usagers dans les différentes zones d'assainissement	.121
	8.1.		Les aides potentielles pour la collectivité	
	8.1.		Impact pour la collectivité	
	8.12	SYN	THESE ET CONCLUSION / TENDANCE SUR LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT	
	8.1.	2.1	Aspects techniques	
	8.1.	2.2	Aspects financiers	
	8.1.	2.3	Aspects environnementaux	
	8.1.	2.4	Critères de choix de la collectivité	
	8.1.	_	Avantages et inconvénients des 7 scénarios	
	8.13	Soli	UTION RETENUE ET PROPOSITION DE ZONAGE	.129
9	AN	NEXI	ES	134
	9.1	Ann	IEXE 1 : EXTRAIT DU GUIDE DES INSTALLATEURS ANC (MEDDE)	.134



Cartes et Figures

Figure 1: Aire d'étude
Figure 2 : Géologie du secteur de Grossoeuvre
Figure 3 : Carte hydrogéologique – secteur de Grossoeuvre
Figure 4: Bassin versant de l'Iton et de l'Eure Aval - Localisation de la commune de Grossoeuvre
Figure 5 : Captage et périmètre de protection de captage AEP autour de la commune de Grossoeuvre
Figure 6 : Captage abandonné de Grossoeuvre
Figure 7 : Localisation des cavités et ouvrages souterrains à Grossoeuvre 31
Figure 8 : Sensibilité à la remontée de nappe – Grossoeuvre 67
Figure 9 : Réseau de collecte des eaux usées de Prey 71
Figure 10 : Aptitude des sols à l'assainissement non collectif – Grossoeuvre
Figure 11 : Répartition des filières envisagées après les visites domiciliaires à Grossoeuvre 75
Figure 12 : Bilan technique et financier des visites domiciliaires à Grossoeuvre
Figure 13 : Etude d'actualisation du scénario n°2 collectif restreint pour le Bourg- Grossoeuvre 81
Figure 14 : Etude d'actualisation du Scénario n°3 collectif maximum pour le Bourg- Grossoeuvre 86
Figure 15 : Etude d'actualisation du Scénario collectif pour le Bourg et la ZA - Grossoeuvre 91
Figure 16 : Etude d'actualisation du Scénario 5a - Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la zone Artisanale, Cissey et Seugey- Grossoeuvre
Figure 17 : Etude d'actualisation du Scénario 5b – Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la zone Artisanale, Cissey et Seugey- Grossoeuvre101
Figure 18 : Faisabilité du transfert de Grossoeuvre vers le Plessis-Grohan- tracé envisageable105
Figure 19 : Etude d'actualisation du Scénario 6 – Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la zone Artisanale, Cissey et Seugey avec transfert vers Plessis Grohan- Grossoeuvre
Figure 20 : Faisabilité du transfert de Grossoeuvre vers Prey- tracé envisageable112
Figure 21 : Etude d'actualisation du Scénario 7 – Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la Zone Artisanale, Cissey et Seugey avec transfert vers Prey- Grossoeuvre



PREAMBULE

1.1 Objet du dossier d'enquête publique

La Loi sur l'Eau a attribué certaines obligations aux communes et à leurs groupements en matière d'assainissement, notamment la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif.

Cette obligation est inscrite dans le Code général des Collectivités Territoriales à l'article L.2224-10 ainsi rédigé :

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

- 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées;
- 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif;
- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;
- 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Les articles L.2224-7 à L.2224-9 précisent en outre :

- « Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. »
- « L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à <u>l'article L. 2224-10</u> est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les <u>articles R. 123-1 à R. 123-27</u> du code de l'environnement. »
- « Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre.
- La Communauté de communes La Porte Normande ayant la compétence de l'assainissement collectif et non collectif, c'est cette collectivité qui assure l'élaboration et l'approbation du zonage d'assainissement. Une délibération du Conseil Communautaire a donc été prise dans ce sens.

151



1.2 Constitution du dossier d'enquête publique

Le dossier présenté à l'enquête publique a plusieurs objectifs :

- préciser, selon le mode d'assainissement, quelles sont les obligations des usagers et quelles sont les obligations de la collectivité ;
- délimiter, pour les eaux usées, les zones d'assainissement collectif et non collectif;
- préciser l'incidence sur le prix de l'eau au regard des règles d'organisation des services.

Le dossier doit comprendre:

- un rappel de son objet ;
- le justificatif des attributions de la collectivité;
- une note de présentation générale de la délimitation de l'assainissement ;
- une notice explicative et justificative du projet d'assainissement collectif :
 - Description des zones existantes,
 - o Présentation des zones à desservir,
 - Délimitation des périmètres,
 - o Le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement collectif
 - Les règles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les relations entre le maître d'ouvrage, l'exploitant et l'usager.
 - L'incidence financière du projet d'assainissement collectif sur le coût du service et le prix de l'eau
- une note explicative concernant l'assainissement non collectif;
 - o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement non collectif,
 - o les schémas types des filières,
 - o les règles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les relations entre le maître d'ouvrage, l'exploitant et l'usager.



1.3 Quels sont les enjeux du zonage d'assainissement?

L'étude du zonage d'assainissement permet de réfléchir sur l'état de l'assainissement et d'établir des choix prospectifs adaptés aux contraintes locales et à la réglementation.

Si la commune est dotée d'un Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.), d'un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) ou d'une carte communale, il doit y avoir concordance entre le choix de zonage et les délimitations d'urbanisme. Le zonage est annexé au règlement sanitaire du document d'urbanisme. Le zonage permet de renseigner les habitants sur le mode d'assainissement qui leur sera prescrit.

Le dossier d'enquête publique expose les raisons qui ont conduit la collectivité au choix du zonage d'assainissement.

Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples.

- Pour la préservation de l'environnement, l'assainissement est une obligation et il est important de connaître, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement à mettre en œuvre.
- La qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier à la collectivité; il convient donc d'établir un règlement d'assainissement définissant le rôle et les obligations de chacun. Le zonage d'assainissement permettra donc de renseigner les habitants sur le mode d'assainissement qui leur sera prescrit (collectif ou non collectif).
- L'assainissement doit être établi en tenant compte de l'existant sur la commune et les perspectives d'évolution de l'habitat; il doit être conforme à la réglementation en vigueur et être conçu pour répondre à un investissement durable; pour cela, une étude de schéma directeur d'assainissement est indispensable et doit aboutir, après enquête publique, à une délimitation de zonage.
- Le zonage doit être en cohérence avec les documents d'urbanisme.
- L'apport des eaux de ruissellement doit être pris en compte également lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme.
- Les aides financières seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de zonage approuvée.



1.4 I.4. Procédure

L'élaboration du zonage comporte plusieurs étapes :

- la présentation des compétences de la collectivité en matière d'assainissement.
- la réalisation d'enquêtes et la collecte de renseignements qui devront permettre l'élaboration d'une étude comparative des opportunités et des possibilités d'assainissement collectif et non collectif.
 - Les études menées sur le territoire communal ont eu pour objet de collecter, d'analyser et mettre en forme les données suivantes concernant :
 - La population et son évolution ;
 - L'urbanisme et l'occupation des sols ;
 - Les activités au sein de la collectivité ;
 - Le milieu récepteur ;
 - Le relief ;
 - Le réseau hydrographique ;
 - l'analyse de l'habitat ;
 - les aspects sanitaires...
- la mise à enquête publique des conclusions de l'étude, son approbation et sa publication.
 - Il s'agit d'informer les habitants et de recueillir leurs observations sur les choix de la collectivité en matière d'assainissement. Le dossier d'enquête publique exposera les raisons qui ont conduit au choix du zonage d'assainissement.
- la mise en œuvre des préconisations de l'étude de zonage.



1.5 Aspects réglementaires

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques.

En fonction de la concentration de l'habitat et des constructions, l'assainissement peut être collectif ou non collectif. Les collectivités ont la responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrôle de l'assainissement non collectif.

1.5.1 Principales dispositions de la Loi sur l'eau du 30.12.2006

Les premiers textes modernes concernant le droit de l'eau remontent aux codes napoléoniens. Leurs objectifs principaux étaient de déterminer le régime de propriété de l'eau. La qualité de l'eau distribuée est rapidement devenue un enjeu majeur de santé publique face aux risques d'épidémie.

Cependant, les fondements de la politique de l'eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois :

- La loi sur l'eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de l'eau par bassin versant. C'est cette loi qui a créé les agences de l'eau et les comités de bassin ;
- La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 consacre l'eau en tant que "patrimoine commun de la Nation." Elle a renforcé l'impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE;
- La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.

Par ailleurs, une grande partie de la réglementation française découle des directives européennes et notamment de la Directive Cadre sur l'Eau qui a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. La directive organise notamment la gestion de l'eau en s'inspirant largement de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies en France.

Les grandes orientations de la LEMA

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur l'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bâti les fondements de la politique française de l'eau : instances de bassin, redevances, agences de l'eau. Les nouvelles orientations qu'apporte la LEMA sont :

- de se donner les outils en vue d'atteindre en 2015 l'objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE);
- d'améliorer le service public de l'eau et de l'assainissement : accès à l'eau pour tous avec une gestion plus transparente ;
- de moderniser l'organisation de la pêche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l'adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau.



ASSAINISSEMENT

Compétence de la commune ou du groupement de commune en assainissement collectif : (art. 46 et 54 de la loi)

La commune ou le groupement de communes :

- peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique) ;
- contrôle les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux usées ainsi que l'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;
- peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages amenant les eaux usées au réseau public, à partir du bas des colonnes descendantes jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux d'obturation des fosses à l'occasion du raccordement au réseau public (art.L.2224-7 du CGCT).

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)

La commune ou le groupement de communes :

- peut fixer des prescriptions techniques en matière d'ANC (notamment pour l'étude des sols, choix de la filière) (art.L.2224-8 du CGCT);
- peut, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;
- peut assurer le traitement des matières de vidange issues des installations d'ANC (art.L.2224-8 du CGCT);
- contrôle la qualité d'exécution des installations d'ANC et peut en contrôler le maintien en bon état de fonctionnement (art.L.1331-1-1 du CSP);
- délivre au propriétaire de l'installation d'ANC le document résultant du contrôle (art.L.1331-1-1 du CSP);
- peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d'entretien, de réalisation, réhabilitation des installations d'ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

Elle assure le contrôle des installations d'ANC :

- soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans (art.L.2224-8 du CGCT) ;
- soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations (art.L.2224-8 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date à laquelle elle procède au contrôle. Ce contrôle est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et qui ne peut excéder 8 ans (art.L.2224-8 du CGCT).



Accès :

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : (art.L.1331-11 du CSP)

- pour le contrôle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le réseau public de collecte;
- pour procéder d'office aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5 ;
- pour contrôler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
- pour procéder à la vérification ou au diagnostic des installations d'ANC;
- pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'ANC.

Autorisations de rejet:

Le déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé soit par le maire, soit par le président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement.

Obligations des propriétaires d'une installation d'ANC :

L'entretien et la vidange de l'installation d'ANC sont assurés « régulièrement » par le propriétaire via une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d'ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ; art.L.1331-4 du CSP).

Si l'installation d'ANC s'avère non conforme à la réglementation, le propriétaire doit procéder aux travaux prescrits dans le document issu du contrôle et ce dans un délai de quatre ans à compter de la réalisation dudit contrôle (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s'oppose à l'accès des agents du service d'assainissement pour l'accomplissement de leur mission, il peut être astreint par la commune au paiement de la redevance d'assainissement majorée d'au maximum 100 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11 du CSP).

Lors de la vente de l'immeuble disposant d'une installation d'ANC, le vendeur doit produire le document établi à l'issue du contrôle de l'installation (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation).

Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations d'ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner les remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-2 du CGCT).



1.5.2 Principales dispositions en matière d'assainissement non collectif

En matière d'assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

- Identifier sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif ;
- Mettre en place un SPANC;
- Contrôler l'assainissement non collectif: toutes les installations devront être contrôlées au moins une fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de contrôle;
- Mettre en place un contrôlé périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler les fréquences de contrôle (suivant le niveau de risque, le type d'installation, les conditions d'utilisation...), dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2.
- Etablir à l'issue du contrôle un document établissant si nécessaire soit,
 - o dans le cas d'un projet d'installation, les modifications à apporter au projet pour qu'il soit en conformité avec la réglementation en vigueur soit,
 - dans le cas d'une installation existante, la liste des travaux à réaliser par le propriétaire pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement;
 - Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, l'obligation de réalisation de travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas de vente, quatre ans maximum si l'installation présente des risques avérés de pollution de l'environnement ou des dangers pour la santé des personnes.
- Percevoir une redevance auprès des usagers.

Les communes ou groupement de communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

- Assurer, à la demande du propriétaire et à ses frais, l'entretien des installations, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations;
- Assurer le traitement des matières de vidange issues des installations ;
- Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'une installation.

Deux arrêtés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012, révisent la réglementation applicable aux installations d'assainissement non collectif. Ces arrêtés reposent sur trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation ; réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l'environnement ; s'appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.

Ces deux arrêtés publiés en 2012 permettent ainsi de mieux contrôler les installations et rénover progressivement tout le parc, en jouant sur trois leviers :

- dès la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d'être en conformité avec la réglementation et doit faire contrôler son projet et l'exécution des travaux par la commune. S'il a besoin d'un permis de construire, il doit désormais annexer à sa demande une attestation de conformité du projet d'installation délivrée par le SPANC;
- lors du contrôle périodique des installations existantes : si l'installation n'est pas conforme et présente un risque pour la santé ou l'environnement, le propriétaire doit faire les travaux dans les quatre ans après le contrôle ;
- lors des ventes immobilières : si l'installation n'est pas conforme, les travaux doivent être réalisés dans l'année suivant la vente.



À travers ces arrêtés, l'objectif est de mieux définir les critères de conformité des installations, établir une hiérarchie dans les travaux à réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC. Aujourd'hui les règles de contrôle sont plus claires et transparentes pour l'usager. Elles accélèrent la rénovation du parc tout en se concentrant sur les risques avérés pour la santé ou l'environnement. Les pollutions liées à l'assainissement non collectif sont évaluées à 5 % de l'ensemble des pressions polluantes au niveau national.

1.5.3 Principales dispositions en matière d'assainissement collectif

Au fil du temps, la réglementation nationale sur l'assainissement a été précisée et complétée pour répondre à l'évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. Elle est aujourd'hui fortement encadrée au niveau européen. La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines a ainsi fixée des prescriptions minimales européennes pour l'assainissement collectif des eaux usées domestiques.

La transcription dans le droit français de cette directive est inscrite dans le code général des collectivités territoriales, qui réglemente notamment les modalités de fonctionnement et de paiement des services communaux d'assainissement, les responsabilités des communes en la matière et les rapports entre les communes et organismes de coopération intercommunale. Le code de la santé publique précise les obligations des propriétaires de logement et autres locaux à l'origine de déversements d'eaux usées.

Les installations d'assainissement les plus importantes sont soumises à la police de l'eau en application du code de l'environnement en ce qui concerne les rejets d'origine domestiques. Les rejets industriels et agricoles sont réglementés dans le cadre de la police des installations classées.

La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose l'identification des zones sensibles où les obligations d'épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des obligations de collecte et de traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines d'assainissement. Les niveaux de traitement requis sont fixes en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code général des collectivités territoriales (articles R.2224-6 et R.2224-10 a R.2224-17 relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées) et l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement.

L'arrête du 21 juillet 2015 regroupe l'ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages d'assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, autosurveillance, contrôle par les services de l'Etat) ; il concerne tous les réseaux d'assainissement collectifs et les stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ainsi que tous les dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 (20 EH).



2 Généralités sur l'assainissement

2.1 Les Eaux Usées Domestiques

Elles constituent généralement l'essentiel de la pollution.

Elles comprennent les eaux provenant des WC, appelées "eaux vannes" et les eaux ménagères (cuisine, salle de bains, machines à laver), appelées "eaux grises".

Leur traitement est réalisé soit par un assainissement collectif, c'est à dire raccordement à un réseau puis traitement dans une station d'épuration, soit par un assainissement autonome. Le raccordement à un réseau, quand il existe, est obligatoire.

En France, on estime les rejets journaliers par habitant en fonction de la taille de l'agglomération:

- 150 litres pour moins de 10 000 usagers ;
- 200 litres de 10 000 à 50 000 usagers ;
- et 250 à 500 litres pour plus de 50 000 usagers.

Quelques chiffres

WC: 5 à 10 litres

Lave-vaisselle : 20 à 60 litresDouche : 50 à 100 litres

Lave-linge: 50 à 150 litres

Lavage d'une voiture : 100 à 150 litres



2.2 L'Assainissement collectif

L'assainissement collectif a pour objet :

- la collecte des eaux usées ;
- leur transfert par un réseau public ;
- leur épuration ;
- l'évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel ;
- et la gestion des sous-produits de l'épuration.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l'aval d'un réseau collectif à adapter en fonction du nombre de logements à assainir (lit bactérien, boues activités, lagunage, filtre à sable, etc....).

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d'eau, exutoire existant ou non, ...)

Le mode de traitement dépend également du type de réseau :

- séparatif: la collecte des eaux usées et pluviales est séparée en deux réseaux distincts;
- unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite des propriétés publiques et privées jusqu'à la station d'épuration relèvent du domaine public. Ces équipements sont à la charge de la collectivité, à l'exception du branchement (tronçon situé entre la propriété privée et le collecteur) qui est à la charge du propriétaire de l'habitation, la collectivité pouvant facturer le coût de ces travaux, déduction faite des aides accordées.

Le raccordement à l'égout concerne les ouvrages à réaliser entre l'habitation et la boîte de branchement.





2.2.1 Le réseau de collecte des effluents

Branchement des parcelles privées

Ce sont des canalisations en diamètre 100 ou diamètre 125 mm posées entre la sortie des eaux usées de l'habitation à la limite du domaine public. Ces travaux sont à la charge du propriétaire des logements.

Branchement public

A la limite de la parcelle privée, une boîte de branchement (circulaire diamètre 315 mm ou carrée 40x40) munie à sa base d'une pièce de raccordement est posée à la profondeur moyenne de 1,30 m. C'est dans cette boîte et sans la briser, que doit se raccorder le particulier. La liaison de celle-ci au collecteur principal est assurée par une canalisation de diamètre 125 mm.

Cet ensemble constitue le branchement public mis à la disposition de l'usager. C'est à ce titre que peut être demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce raccordement, elle est appelée taxe de raccordement, l'assiette est définie dans son cadre réglementaire par le Conseil Communautaire.

Les collecteurs sous les voies publiques

Le collecteur principal est à fonctionnement gravitaire. La canalisation est un diamètre 200 mm le plus souvent munie tous les 50 m maximum d'un regard de visite. La pente minimum de pose est de 0,006 m/m. Sa profondeur varie en fonction du relief ; elle est en moyenne de 1,50/1,80 m. Sa réalisation nécessite des travaux de terrassement, des croisements d'ouvrage, des remblais en sable, d'éventuels surprofondeurs, des travaux de blindage, des démolitions et des réfections de chaussée. Son coût au mètre linéaire dépend de l'ampleur des surprofondeurs et des prescriptions à observer concernant la réfection des chaussées.

De façon à réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d'utiliser des postes de refoulement (éventuellement de relèvement) afin de se soustraire aux contraintes topographiques. A chaque point est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées dans une canalisation de faible diamètre (\$\phi\$ 60 à 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une canalisation gravitaire ou directement à la station d'épuration. Dans des conditions limites de réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d'eau ou remblayés de tourbe, travaux dans des roches très dures (grès, etc.), il peut être préconisé de réduire ou de supprimer le réseau gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

Le réseau de transfert des effluents de la zone de collecte à la station de traitement

Ce réseau est souvent une simple canalisation gravitaire ou de refoulement. Il peut être une liaison directe à une station communale ou une connexion avec une station déjà existante.

2.2.2 La station de traitement et son dispositif de rejet ou de dispersion dans le milieu naturel

Le mode d'épuration est choisi en fonction d'une part des contraintes de rejet à observer dans le milieu naturel (définies par la police des eaux) et d'autre part des charges hydrauliques et polluantes à traiter (calculées en équivalents-habitants ou EH). Ces flux sont estimés à partir de la population actuelle majorée d'un taux d'accroissement et englobant les activités artisanales spécifiques du village. Ils déterminent la capacité nominale de la station d'épuration.

Le type retenu peut être une boue activée, un disque biologique, un lit bactérien, un filtre planté de roseaux et des solutions mixtes.



Le milieu de rejet est lorsque cela est possible un cours d'eau. A défaut, il peut s'agir d'un dispositif de dispersion dans le sol de type peupleraie ou autre.

2.2.3 Définitions

L'équivalent habitant (EH) : Il représente les quantités journalières de pollution émises, prises en compte pour un habitant par les Agences de l'Eau :

Débit : 150 l/jMES : 90 g/j

DCO: 110 à150 g/j

DBO5: 60 g/jNTK: 15 g/jNH4: 10 g/jPt: 4 g/j

Les matières en suspension (MES) : Elles caractérisent la fraction de pollution non dissoute. Elles sont mesurées par pesée, après décantation, filtration ou centrifugation.

La demande chimique en oxygène (DCO) : Elle représente la quantité totale de pollution oxydable. Elle correspond à la quantité d'oxygène qu'il faut fournir grâce à des réactifs chimiques puissants pour oxyder les matières contenues dans l'effluent.

La demande biochimique en oxygène (DBO5): Elle représente la quantité de pollution biodégradable. Elle correspond à la quantité d'oxygène nécessaire, pendant 5 jours, aux microorganismes contenus dans l'eau pour oxyder une partie des matières carbonées.

Les matières oxydables (MO): C'est un paramètre utilisé par les Agences de l'Eau pour caractériser la pollution organique des eaux qui est égale à (2/3 DBO5 ad2 + 1/3 DCO ad2). Les analyses sont faites sur le surnageant après avoir laissé décanter les eaux pendant deux heures.

Les matières azotées (MA, NTK, ...): Elles représentent la teneur en azote organique et ammoniacal (NTK) présente dans les eaux usées. Pour connaître la quantité globale d'azote (NGL) contenue dans les eaux, il faut y ajouter les nitrites (NO2⁻) et les nitrates (NO3⁻).

Les matières phosphorées (MP ou Pt): Elles représentent la quantité de phosphore total contenue dans les effluents sous diverses formes (phosphore organique, phosphates (PO4³⁻) ...).



Glossaire

AEP: Alimentation en Eau Potable

AESN: Agence de l'Eau Seine Normandie

Assiette assainissement : Assiette de la redevance assainissement (volume facturé)

By-pass: détournement d'effluents vers un collecteur différent de celui emprunté

en situation normale

Bassin de stockage restitution : ouvrage qui stocke temporairement des surdébits pour les

restituer par la suite

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours : appréciation du niveau

de pollution organique par action biologique ; exprimé en masse de 02

par unité de volume

DCO: Demande chimique en Oxygène : appréciation du niveau de pollution

organique par action chimique ; exprimé en masse de 02 par unité de

volume

DN: Diamètre nominal

DO: Déversoir d'Orage: sur réseau unitaire ou EU..., il s'agit d'un by-pass

vers le milieu naturel dont le fonctionnement est dû à une surcharge

hydraulique d'origine pluviale du réseau.

PR: Poste de refoulement/relèvement

SATESE: Service d'Assistance Technique pour l'Exploitation des Stations

d'Epuration

STEP: Station d'épuration

TN: Terrain Naturel



2.3 L'Assainissement non collectif

Dans le cadre d'habitats isolés ou non raccordés au réseau d'assainissement, les propriétaires doivent traiter eux-mêmes leurs eaux usées. Ce type de traitement est indifféremment nommé assainissement "non-collectif", "autonome" ou "individuel".

2.3.1 Quelques chiffres clés :

4 à 5 millions d'habitations sont en assainissement non collectif, soit environ 20 % de la population.



Les pollutions liées par l'assainissement non collectif représentent environ 5 % des pressions polluantes au niveau national. Une installation d'assainissement non collectif coûte en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros.

2.3.2 Principe de fonctionnement

L'assainissement non collectif désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques des logements non raccordés à un réseau public d'assainissement.

Il existe différentes techniques d'épurations allant du traitement des eaux usées par le sol en place jusqu'à un traitement dans un sol artificiel reconstitué.

Une installation d'assainissement non collectif est réglementairement constituée de trois parties.

2.3.3 Le prétraitement :

Il est constitué des ouvrages suivants :

- Fosses septiques ou fosses toutes eaux ;
- Bac dégraisseur et filtre à pouzzolane.

Le rôle de ces ouvrages est de préparer les effluents pour le traitement. Après les ouvrages de prétraitement, il subsiste entre 60 et 80 % de la pollution brute produite.

2.3.4 Le traitement :

Il s'agit des dispositifs qui vont permettre d'obtenir une épuration des effluents après les ouvrages de prétraitement. La filière classique est l'épandage souterrain (tranchées d'infiltration).

On peut également obtenir une épuration en faisant passer des effluents au travers d'un sol reconstitué (exemple : massif de sable, massif de zéolite, ...).

Installations d'assainissement non collectif réglementaires

Les dispositifs de traitement utilisant :

- Le sol en place
 - o Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
 - Lit d'épandage à faible profondeur
- Le sol reconstitué :



- Lit filtrant vertical non drainé
- Filtre à sable vertical drainé
- Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe
- Lit filtrant drainé à flux horizontal

Les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre de ces installations sont précisées en annexe 1 de l'arrêté relatif aux prescriptions techniques.

Les dispositifs de traitement agréés par publication au Journal officiel

Le traitement peut également se faire par des dispositifs agréés par les ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques sur la santé et l'environnement :

- les filtres compacts;
- les filtres plantés ;
- les microstations à cultures libres ;
- les microstations à cultures fixées ;
- les microstations SBR.

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées. Voir le site du MEDDE : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-a185.html

En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n'est possible qu'après une étude particulière démontrant qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de la santé.

En raison de leur mode de traitement, certains dispositifs agréés ne sont pas adaptés pour fonctionner par intermittence. Lorsque cela est mentionné dans l'agrément, le dispositif ne doit pas être installé dans une résidence secondaire.



2.3.5 L'évacuation des eaux épurées :

Elle peut se faire:

- soit par infiltration directe dans le sol;
- soit par rejet vers un exutoire de surface suivant la filière de traitement développée et le contexte local.


2.3.6 Les filières « classiques » d'assainissement non collectif

Pour un logement de type F5 - 3 chambres, la filière classique est constituée d'une fosse toutes eaux de 3.000 litres suivie d'un dispositif de traitement adapté à la nature du sol comme par exemple :

- épandage souterrain (tranchées d'infiltration ou lit d'infiltration) ;
- filtre à sable vertical non drainé;
- filtre à sable vertical drainé (suivi d'un exutoire);
- tertre d'infiltration.

Ces principales filières sont décrites en annexe.







3 CARACTERISTIQUES ET PRESENTATION DU SECTEUR D'ETUDE

3.1 L'INTERCOMMUNALITE

3.1.1 Communauté de communes La Porte Normande

Le secteur d'étude se situe dans le département de l'Eure, au sud d'Evreux.

Créée en 1998, la Communauté de Communes La Porte Normande est composée de 25 communes pour environ 21 000 habitants. Sa superficie s'étend sur 238.7 km répartie sur les communes suivantes

Les Authieux, Bois le Roy, Bretagnolles, Champigny la Futelaye, La Baronnie, Chavigny-Bailleul, Coudres, La Couture Boussey, Croth, La Forêt du Parc, Epieds, Lignerolles, Marcilly sur Eure Foucrainville, Fresney, Garennes sur Eure,
Grossoeuvre, Le l'Habit, Jumelles,
Mousseaux-Neuville, Prey,
Saint André de l'Eure, Saint Germain de Fresney,
Saint Laurent des Bois, Serez




Figure 1 : Aire d'étude



3.2 MILIEU NATUREL

3.2.1 Géologie

L'examen des cartes géologiques à 1/50.000 de SAINT ANDRE DE L'EURE, met en évidence que le domaine d'étude appartient au plateau crétacé, celui-ci incisé par la vallée de l'EURE et son affluent l'Iton. Sur les hautes terres, le substrat est altéré sous forme d'une argile rouge résiduelle, elle-même masquée par un épais manteau limoneux. Les pentes fortes et l'axe des vallons secs sont tapissés de colluvions fines. La vallée de l'Eure est constituée d'alluvions récentes, composées de limons parfois sableux, et tourbeux.

Dans le secteur d'étude, ont été rencontrés :

- En position de plateau, des limons formant une couverture continue et épaisse. C'est un matériau fin, de couleur brune à jaunâtre, pouvant être extrêmement sableux. Ces dépôts peuvent être affectés d'altérations pédologiques importantes, se traduisant par un enrichissement en argile à moyenne profondeur. La perméabilité de cette formation est moyenne dans les premiers décimètres, qui s'abaisse fortement en profondeur au niveau de planchers argileux d'origine pédologique;
- En rebord de plateau et aux accélérations de pente, une argile à silex résultant de la dissolution de la craie. De couleur brun rouge ou gris, elle emballe de nombreux silex, et a parfois une texture sableuse. Cette formation est compacte est très faiblement imperméable ; son épaisseur varie en fonction de la profondeur du front de décarbonatation;
- En profondeur, et dans les versants abrupts, les craies blanches à silex de Campanien et du Santonine. Ces craies sont massives, se rayant facilement à l'ongle. Elles affleurent localement dans le périmètre d'étude ;
- Des sols de colluvions limoneuses à éclats de silex, sur les versants de la vallée de l'Eure, et dans les fonds de vallon;
- Des sols d'alluvions récentes dans le vallon de l'Eure.

Dans le périmètre d'étude, ont été relevés :

- Des sols brun profonds limoneux à limono-argileux ;
- Des sols de colluvions limoneuses ;
- Des sols minces sur substrat crayeux ;
- Des sols peu profonds sur argile résiduelle à silex ;
- Des sols anthropiques ;
- Des sols hydromorphes d'alluvions récentes.






Figure 2 : Géologie du secteur de Grossoeuvre

3.2.2 Contexte hydrogéologique

Le piézomètre le plus proche de Grossoeuvre se situe à Saint André de l'Eure au niveau du hameau de Touvoye (côte sol 137 m). Il permet de définir les conditions hydrogéologiques de la zone d'étude au niveau de Grossoeuvre.

La chronique ci-après montre que l'on se situe dans un contexte de nappe basse, avec un niveau minimum en 2012-2013 qui remonte régulièrement depuis, sans atteindre le niveau des années 2003-2004.





	Janv	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec
Cote moyenne	73,04	73,31	73,29	73,32	73,34	73,26	73,15	73,09	73,01	73,00	72,99	73,04
Cote max												
Cote min	70,79	70,90	70,94	70,97	70,98	70,93	70,90	70,84	70,79	70,80	70,76	70,80

La carte piézométrique sur ce secteur situe le bourg de Grossoeuvre entre les isopièzes 90 et 100 m, avec un écoulement orienté Nord-Est, en direction de la vallée de l'Eure




Figure 3 : Carte hydrogéologique - secteur de Grossoeuvre



3.2.3 Masses d'eaux superficielles et souterraines

La commune de Grossoeuvre est située à la fois dans le bassin versant de l'Iton (R259) et dans celui de l'Eure Aval (R246).




Figure 4 : Bassin versant de l'Iton et de l'Eure Aval - Localisation de la commune de Grossoeuvre

3.2.3.1 L'Iton

L'Iton est le dernier affluent de la rive gauche de l'Eure, d'une longueur de 132 kilomètres, et donc un sous-affluent de la Seine. Elle arrose notamment la ville d'Évreux.

L'Iton naît dans le Perche aux environs de Moulins-la-Marche (département de l'Orne). Dans son cours supérieur, il présente la particularité d'être un cours d'eau à éclipses : il a d'abord été écartelé, par décision royale, en bras forcés (bras de Verneuil détourné vers l'Avre en 1132), avant de disparaître de la surface - absorbé par des gouffres de craie pendant une dizaine de kilomètres (cette partie est appelée le Sec-Iton).

Après ces épisodes, la rivière traverse les plateaux crétacés séparant la campagne de Saint-André, du pays d'Ouche et de la campagne du Neubourg, sans affluents, ce qui explique son faible débit (3,8 m3/s à Évreux). Il conflue avec l'Eure à Acquigny, au sud de Louviers.

Son bassin versant (1 300 km2) fait l'objet d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en cours de mise en œuvre (SAGE Approuvé le 12 mars 2012)

Sur ce bassin versant, l'agriculture occupe les deux tiers du territoire (principalement grandes cultures, élevage à l'amont dans le Perche). L'agglomération d'Evreux regroupe à elle seule plus de la moitié de la population.



La partie aval du bassin versant qui intègre une partie de la commune de Grossoeuvre est particulièrement sensible aux rejets industriels et pluviaux urbains (R259 et R260),

L'atteinte du bon état écologique sur l'Iton aval (R259) est dépendante d'actions relatives à la morphologie (nombreux ouvrages transverses, fixation ou déplacement du lit) et aux pollutions ponctuelles. L'Iton aval (R259) est ainsi dégradé par les HAP.



La partie de masse d'eau souterraine 3211 (76% de la surface de l'UH) est contaminée par les nitrates et les pesticides. La situation critique de certains captages (dépassement récurrents de normes de qualité) impose des mesures spécifiques pour l'atteinte du bon état quantitatif.

Masses d'eau			État ci	État quantitatif initial	Objectif d'état chimique	Objectif d'état quantitatif	
Craie altérée du Neubourg/Iton/ Plaine de Saint-André	3211	Mauseus	Nitrates, Pesticides, OHV	Tendance à la hausse des concentrations en NO3 à inverser	Mauvaia	Bon état 2027	Bon état 2015

3.2.3.2 L'Eure aval

L'Eure draine un bassin versant d'environ 6 000 km² dont 728 km² pour le sous-bassin versant de l'Eure Aval qui englobe pour partie notre aire d'étude.

L'Eure aval comprend plus de 141 kilomètres de cours d'eau et s'écoule depuis Ivry-la-Bataille jusqu'à sa confluence avec la Seine.

L'urbanisation et les industries se concentrent sur l'aval du bassin (Louviers-Incarville, le Vaudreuil) et les deux tiers du territoire restent consacrés à l'agriculture.

Les altérations morphologiques (ouvrages transverses, uniformisation du profil en travers par rectification et recalibrage, cultures dans le lit majeur) et les pollutions ponctuelles (matières organiques et oxydables) identifiées sur l'Eure (R246B et R261), ainsi que des ruissellements et des pollutions diffuses sur l'aval (R261), empêchent l'atteinte du bon état écologique.

Masses d'eau		type	État écologique initial		État chimique initial (41 substances)	État chimique initial (hors HAP/DEHP)		Objectif d'état écologique	Objectif d'état chimique
L'Eure du confluent de la Vesgre au confluent de l'Iton	FRHR246B	naturelle	Moyen	P04	Mauvais	Meuvais	Isoproturon	Bon état 2021	Bon état 2027

La partie de masse d'eau souterraine 3211 (76% de la surface de l'UH) est contaminée par les nitrates et les pesticides. La situation critique de certains captages (dépassement récurrents de normes de qualité) impose des mesures spécifiques pour l'atteinte du bon état quantitatif.

Masses d'eau			État ch	État quantitatif initial	Objectif d'état chimique	Objectif d'état quantitatif	
Craie altérée du Neubourg/Iton/ Plaine de Saint-André	3211	Mauvais	Nitrates, Pesticides, OHV	Tendance à la hausse des concentrations en NO3 à inverser	Mauvais	Bon état 2027	Bon état 2015



3.2.4 Captages sur l'aire d'étude

Sur le périmètre de la commune de Grossoeuvre, aucun captage n'est présent.

Cependant, les captages et périmètres de captage AEP suivant ont été recensés aux alentours :

- Serez n°01804X0006;
- Mousseux Neuville n° 01803X0001;
- Mouettes n° 01804X0002
- Saint André de l'Eure n° 01803X0003
- La Neuville les Vaux (Plessis-Hébert) n°01508X0132

Leurs périmètres de protection sont présentés sur la carte ci-après.




Figure 5 : Captage et périmètre de protection de captage AEP autour de la commune de Grossoeuvre

Il est à noter également qu'un ancien captage a été abandonné à Grossoeuvre, au niveau du bois de Cissey (01802X0011/F).

La présence de ce captage avait en partie orienté le zonage de la commune en assainissement collectif lors de la précédente étude de zonage d'assainissement.






Figure 6 : Captage abandonné de Grossoeuvre

3.2.5 Cavités naturelles et ouvrages souterrains

Sur le territoire de la commune de Grossoeuvre, on recense un total de 109 cavités et ouvrages souterrains reparti comme suit.

Type de Cavités	Nombre	Pourcentage
Carrières	70	63.9%
Cavités naturelles	7	6.5%
Ouvrages civils	32	29.6%
Total	109	100%






Figure 7 : Localisation des cavités et ouvrages souterrains à Grossoeuvre



3.2.6.1 **ZNIEFF**

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique. Leur recensement a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982 ; celles-ci sont de deux types :

- Les ZNIEFF de type I, caractérisées par leur intérêt biologique remarquable ;
- Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés aux potentialités biologiques importantes.

L'inventaire de la flore et de la faune de ces zones est une base de connaissances utile pour améliorer la prise en compte de l'espace naturel. Réalisé par des spécialistes et actualisé en permanence, il est disponible dans chaque région à la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

Aucune ZNIEFF n'est référencée sur le territoire de la commune de Grossoeuvre.

3.2.6.2 Natura 2000

Aucune zone Natura 2000 n'est recensée sur le territoire communal.

3.3 Les sites et monuments protégés

3.3.1 Les sites inscrits ou classés

<u> Articles L. 341-1 à 22 du code de l'environnement :</u>

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque susceptibles d'être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l'environnement) sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).

A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département.

Sites inscrits

Concrètement, cette mesure entraîne pour les maîtres d'ouvrages l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de démolition (R.425-18 code de l'urbanisme).

Sites classés

Concrètement, **toute modification de l'état ou de l'aspect du site est soumise à autorisation spéciale** (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France).

→ Sur le périmètre d'étude, on ne recense aucun site classé ou inscrit.

3.3.2 Les monuments inscrits ou classés



Dans le périmètre de 500 m défini autour du monument historique, les constructions sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

→ Sur le périmètre d'étude, on ne recense aucun monument classé ou inscrit.



4 ASSAINISSEMENT EXISTANT

4.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

4.1.1 Organisation et compétences

La communauté de communes La Porte Normande a pris la compétence « Assainissement Collectif » depuis le 8 septembre 2003. Elle exerce les compétences « assainissement collectif et non collectif ».

A ce titre, elle gère le système d'assainissement des 25 communes pour une population d'environ 21 000 habitants. Six communes disposent d'un assainissement collectif et sont raccordées à 6 stations d'épuration dont 5 sont gérées par la CCPN :

Station d'épuration	Communes raccordées
Saint André sur l'Eure	Saint André sur l'Eure et les Authieux
GEA (convention de raccordement)	Prey
La Couture Boussey	La Couture Boussey
Garennes-sur-Eure	Garennes-sur-Eure
Lotissement Pré-Saillant à Croth	Croth (partiellement)

A Grossoeuvre, le lotissement privé de la Sente Jurée dispose d'un réseau d'assainissement collectif et d'une micro station d'épuration privée.

De plus, deux projets de lotissements sont en cours, avec la création pour chacun d'eux d'un réseau d'assainissement et une station d'épuration privée (projet SILOGE et PROMO Concept au Hameau de Cissey).

4.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La CCPN exerce la compétence Assainissement non collectif sur la totalité de son territoire. Un patrimoine de 5 587 installations d'ANC a été recensé.

Toutefois, les missions du SPANC sont exercées de manière différente selon le type de contrôle concerné :

- En régie directe pour les missions de diagnostic lors d'une vente de biens immobiliers et pour le contrôle périodique des installations
- Via une prestation de service pour les autres missions :
 - Auprès de VEOLIA pour l'instruction des documents d'urbanisme, le contrôle de réception et de réalisation des ANC neuves.
 - Auprès AQUA ENVIRO' / ACTICE Conseil pour la fin des contrôles initiaux non réalisés par AMODIAG dans sa mission.

L'entretien des installations existantes n'a pas fait l'objet d'un marché spécifique.

4.2.1 Fonctionnement

Le patrimoine d'installations d'assainissement non collectif est de l'ordre de 474 installations pour Grossoeuvre selon le rapport RPQS de l'année 2014.



Le bilan des contrôles réalisés est présenté ci-après. Le taux de contrôles s'élève à 92.19% à Grossoeuvre situation à fin d'année 2015.

Le résultat des contrôles est présenté ci-après. :

Communes	Nb total d'installations		Contrôles non réalisés en				
		А	В	С	D	E	2015
GROSSOEUVRE	474	57	220	121	26	13	37

4.2.2 Redevance et règlement

Les dépenses engagées par le SPANC pour la gestion du service sont équilibrées par une redevance. Selon la localisation des installations, ce montant diffère selon le principe décrit ci-après (extrait RPQS 2014, toujours valables en 2016).

Sur les zones relevant de l'assainissement non collectif

Services rendus	Facturation correspondante
Instruction des documents d'urbanisme et contrôle des travaux	167 € TTC après intervention
Contrôle de diagnostic (initial et vente)	120 € TTC (paiement en 3 fois possible)
Contrôle de fonctionnement et de bon entretien	80 € TTC (paiement en 3 fois possible)

Sur les zones relevant de l'assainissement collectif

Services rendus	Facturation correspondante
Instruction des documents d'urbanisme et contrôle des travaux	167 € TTC après intervention
Contrôle de diagnostic (initial et vente)	120 € TTC (paiement en 3 fois possible)



5 METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT

La réactualisation des documents comprend :

- La prise en compte et la mise à jour des contraintes et des caractéristiques des communes, notamment en termes d'urbanisation actuelle et future (analyse de l'évolution des documents d'urbanisme, projets d'urbanisation) ;
- La prise en compte des travaux réalisés depuis les études ;
- L'actualisation des contraintes environnementales et des données communales en général ;
- La délimitation exacte du zonage retenu.

5.1 CONTRAINTES D'HABITAT

L'organisation paysagère et architecturale d'une parcelle peut constituer un obstacle au même titre que les contraintes du milieu naturel. Elle détermine les caractéristiques à prendre en compte lors de l'exécution des travaux d'installation d'une filière d'assainissement non collectif.

<u>Facteur d'impossibilité ou très contraignant</u>: la taille de la parcelle. Si la surface disponible est quasiment nulle pour implanter un épandage souterrain, un lit filtrant (...), il faut rechercher des solutions qui doivent rentrer dans une réflexion générale. Globalement, c'est la proportion de logements difficiles qui jouera et non un cas isolé dans la commune. De même en assainissement collectif, il est parfois très difficile de reprendre la totalité des logements.

<u>Facteur contraignant</u>: c'est ce facteur qui déterminera pour partie les surcoûts liés à des travaux rendus difficiles du fait de possibilités d'accès réduites (travail à la main majoré) ou d'aménagement paysager très dense à respecter lors de la remise en état des lieux dans leur état premier. Dans cette classe, il faut également citer la pente qui peut jouer en demandant une adaptation des tranchées à celle-ci ou bien nécessiter un relevage des effluents.

<u>Facteurs favorables</u>: à l'opposé une large surface parcellaire, une absence de pente (...) seront des facteurs qui rendront aisées le choix de la filière d'assainissement et l'exécution des travaux.

Les critères à prendre en compte :

Une pente supérieure à 10/15 % ne permet pas la mise en place d'un épandage souterrain et rend délicate toute autre installation.

La topographie peut jouer comme facteur d'enclavement en resserrant les logements situés en amont de la pente et s'alignant perpendiculairement aux courbes de niveau entre la route et le versant. Ainsi il est nécessaire d'évaluer pour chaque parcelle bâtie les possibilités d'un transit gravitaire des effluents de la sortie de la fosse septique au champ d'épandage possible. Si ce dernier est en élévation, il faut alors relever les effluents.

- La taille des parcelles et les filières d'assainissement non collectif

 Pour calculer l'emprise des dispositifs d'assainissement non collectif, il faut prendre en compte :
 - L'ensemble des ouvrages de prétraitement des effluents (fosse septique) ;



- La surface d'infiltration nécessaire et le périmètre englobé par les tuyaux d'épandage ;
- La distance à respecter entre les ouvrages, les bâtiments et les limites de propriété.

La surface du champ d'épandage va donc dépendre essentiellement du périmètre englobé par les tuyaux d'épandage et de la surface d'infiltration, elle-même dépendante du type de sol rencontré.

Elle peut être estimée selon l'unité d'aptitude et dans l'hypothèse d'un F5 - 3 chambres entre 150 et 200 m², soit une aire disponible libre de tout accès ou réseau (PTT, EDF, AEP) nécessaire de 250 à 400 m².

La surface disponible ne peut être connue avec précision qu'après enquête par logement. Une première approche peut en être faite en estimant que généralement 70 % de la surface d'une parcelle est occupée par les bâtiments (maison, garage, remise, etc...), la voirie, le jardin, le dispositif de dispersion des eaux pluviales..., il ne reste donc que 30 % pouvant être réservés à la rénovation d'un assainissement non collectif. Cette appréciation se fait sur le terrain en examinant avec soin chaque logement vis-à-vis de la surface disponible, la pente, l'aménagement paysager, etc... Cette valeur n'est qu'indicative, car elle dépend également de la volonté du propriétaire à accepter ou non la réhabilitation des dispositifs d'eaux usées.

♥ L'accessibilité aux travaux

L'accessibilité aux travaux est certainement le facteur le plus difficile à apprécier mais néanmoins important puisqu'il permet de juger de leur faisabilité et de l'incidence sur les coûts des diverses difficultés afférentes à chaque parcelle. Ce dernier point est traité en prix unitaires moyens obtenus lors de travaux. Par contre la faisabilité a été appréciée de différentes manières au cas par cas en notant :

- L'étroitesse du portail d'entrée ;
- Les parcelles encloses par des murs ;
- Les logements jumelés ou accolés...

L'aménagement paysager est le facteur qui apparaît comme le plus subjectif car ressenti par l'entrepreneur comme une difficulté aux travaux (ce qui se traduit par un surcoût pour la remise en état des lieux) et pour l'usager comme un refus (ou une volonté) plus ou moins prononcé de voir bouleversé pour quelque temps sa parcelle. A cet égard et malgré les dégradations les plus fortes entraînées, la période hivernale est la plus favorable car les loisirs extérieurs sont réduits en cette saison.

Seuls les points majeurs sont relevés : cour bétonnée, arbres de haut-jet, muret... car les pelouses, les décors floraux et les aires de jeux peuvent être facilement recréés.

La présence d'un exutoire de surface est nécessaire pour l'implantation technique de substituts comme les lits filtrants drainés. Le réseau hydraulique superficiel est donc parfois relevé.

5.2 FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



En tenant compte de la carte d'aptitude des sols et de la carte des contraintes parcellaires, nous avons pu déterminer la représentativité des différentes filières sur chaque secteur.

Nota:

Concernant les filières dites compactes, nous retenons les filières de type lit à massif de zéolite. Pour ces filières, le retour d'expérience est suffisamment long pour garantir une bonne qualité de traitement. De multiples filières compactes existent aujourd'hui et ont reçu un agrément leur permettant d'être mise en œuvre. La liste des filières et constructeur agréées est disponible sur le portail de l'assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr).

Pour un logement de type F5 - 3 chambres, la filière classique est constituée d'une fosse toutes eaux de 3.000 litres suivie d'un dispositif de traitement adapté à la nature du sol :

- Épandage souterrain (tranchées d'infiltration ou lit d'infiltration) ;
- Filtre à sable vertical non drainé;
- Filtre à sable vertical drainé (suivi d'un exutoire) ;
- Tertre d'infiltration.

D'après l'expérience, il apparaît que de nombreuses installations en place ne répondront pas aux critères du contrôle réalisé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) mis en place. De nombreuses installations devront donc vraisemblablement être réhabilitées.

Le diagnostic réalisé par le SPANC a permis d'identifier précisément les installations qui, compte tenu de leur conception, de l'entretien réalisé et du contexte parcellaire, nécessitent des opérations d'entretien, de maintenance voire de réhabilitation.

Seule une étude de sol à la parcelle peut permettre le cas échéant de définir la filière à mettre en place dans le cas d'une réhabilitation.

Les différentes filières sont présentées en annexe.



5.3 COÛTS DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

5.3.1 La réhabilitation

La réhabilitation correspond à la reprise complète ou partielle d'une installation d'assainissement afin de la rendre fonctionnelle et conforme à la réglementation en vigueur.

Il est possible pour les Collectivités d'intervenir en domaine privé pour réhabiliter les installations individuelles, mais ces interventions ne peuvent se faire que sous certaines conditions :

- Des études préalables (au niveau Avant-Projet Détaillé) doivent être menées auprès de toutes les installations à réhabiliter afin de préciser la nature des travaux et les coûts estimatifs ;
- Les financeurs doivent être consultés préalablement.

L'Agence de l'Eau Seine Normandie et/ou le Conseil Départemental sont susceptibles de financer les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif sous réserve que la collectivité soit maître d'ouvrage des travaux de réhabilitation et qu'elle en assure l'entretien par la suite.

5.3.2 Hypothèses de départ

Les hypothèses de départ portent sur :

- L'état des dispositifs existants et sur ce qui peut être récupérable des dispositifs de prétraitement dans le cas d'une réhabilitation ;
- La capacité potentielle des logements en habitants, déterminante dans le dimensionnement des dispositifs de prétraitement et d'épuration-dispersion.
- Le premier point ne peut être traité d'une manière approfondie que lors d'une enquête exhaustive, logement par logement de type Avant-projet Détaillé. Il a été pris comme hypothèse financière de réhabilitation un logement de type F5 3 chambres.

Dans l'ancienne filière, si la fosse septique est présente dans la plupart des cas, le bac dégraisseur est le plus souvent sous dimensionné ou inexistant, aussi, sa présence en tant que dispositif propre n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'une réhabilitation. Seul, se pose le problème du maintien de la fosse septique existante et de l'adjonction d'une fosse toutes eaux, en série avec la première. Sur le plan économique, les résultats des dernières consultations montrent qu'il n'est pas plus onéreux de refaire toute l'installation que de la réhabiliter. Ainsi, dans un but de simplification, on peut considérer comme équivalent les coûts des différentes filières, que l'on conserve ou non les dispositifs existants.

De fait, les travaux réalisés par nos soins montrent que l'installation est à refaire dans la presque totalité des cas : la fosse existante est trop profonde, le volume trop faible, etc. Par ailleurs, des installations refaites à neuf offrent une sécurité financière et technique pour le Maître d'Œuvrage, le Maître d'Œuvre et le propriétaire.



Nous avons retenu comme dispositifs de prétraitement :

- Une fosse septique toutes eaux sur les eaux de cuisine, de toilette et les eaux vannes (dans le cas où rien n'existe ou dans le cas où toute l'installation est à refaire);
- Le bac dégraisseur n'est nécessaire que dans le cas où les eaux de cuisine ne peuvent transiter dans une fosse toutes eaux (une fosse septique réservée aux eaux ménagères peut également être mise en place). Il peut être avantageusement remplacé par une fosse septique ;
- Un filtre décolloïdeur n'est en principe nécessaire que si les eaux usées sont traitées séparément ;
- Un regard de répartition et de bouclage.

Le volume minimum recommandé pour une fosse septique est de 3.000 l pour un F.5.

Le volume du bac dégraisseur est modulable en fonction du logement et du volume de la fosse septique :

	F5 – 3 ch	F6 – 4 ch	F7 – 5 ch	F8 - 6ch
INDICATIF	2-6 usagers	8 usagers	10 usagers	12 usagers
Fosse septique	3.000 I	4.000 I	5.000 I	6.000 I
Bac dégraisseur	200 l ou 500 l*			

^{* 200} l sont nécessaires pour la desserte d'une cuisine, 500 l dans l'hypothèse où l'ensemble des eaux ménagères transite dans des dispositifs.

Par expérience, il est préférable d'intégrer le filtre décolloïdeur dans la fosse.

5.3.3 Coûts des filières d'assainissement



Le coût de chacune des filières proposées est établi sur la base du dimensionnement retenu soit celui d'un F.5. Il est tiré de travaux réalisés dans différents départements. Les coûts peuvent varier d'une tranche à l'autre. Un exemple est donné ci-après.

5.3.3.1 Dispositifs de prétraitements

- Les travaux préparatoires de recherche puis de réfection
- Une fosse toutes eaux
- Les équipements de liaison

Coût total 3.000 € H.T.

- la station de relèvement

Coût total 1.500 € H.T.

5.3.3.2 Filière par épandage souterrain

- le prétraitement

3.000 € H.T.

- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration

2.500 € H.T.

Coût total

5.500 € H.T.

5.3.3.3 Filière par lit filtrant vertical non drainé

- le prétraitement

3.000 € H.T.

- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration

4.000 € H.T.

Coût total

7.000 € H.T.

5.3.3.4 Filière par lit filtrant draine à flux vertical

- le prétraitement

3.000 € H.T.

- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration

2.800 € H.T.

- alimentation de l'exutoire - reprise des eaux épurées

500 € H.T

-exutoire

1.200 € H.T

Coût total

7.500 € H.T.



5.3.3.5 Filière par tertre d'infiltration

relevage Coût total	9.500 € H.T.
- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration y compris le	6.500 € H.T.
- le prétraitement	3.000 € H.T.

5.3.3.6 Filière exceptionnelle compacte

- le prétraitement et le traitement	7.300 € H.T.
- alimentation de l'exutoire	500 € H.T.
-exutoire	1.200 € H.T

Coût total

9.000 € H.T.

5.3.3.7 Dispositifs de dispersion

- le puits filtrant (10 m)	3.000 € H.T.
- l'exutoire individuel	1.200 € H.T.
- l'exutoire collectif	

. le fossé	30 €/ml
. la buse avec réfection de chaussée	220 €/ml
. la buse sans réfection de chaussée	180 €/ml

5.3.3.8 Récapitulation

Les coûts de base des filières par logement dans l'hypothèse d'un F5 – 3 chambres s'élèvent

- épandage souterrain	5.500 € HT.
- lit filtrant vertical non drainé	7.000 € HT.
- lit filtrant drainé à flux vertical	7.500 € HT.
- tertre d'infiltration	9.500 € HT.
- filière exceptionnelle compacte	9.000 € HT.
- pompe de relevage	1.500 € HT
- exutoire	1.200 € HT

à:




6 ETUDES DES SOLUTIONS TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

6.1 HYPOTHESES DE DEPART

6.1.1 Les collecteurs sous voies publiques

Les travaux concernant le réseau de collecte gravitaire comprennent la fourniture et la pose :

- D'une canalisation Ø 200 mm, en PVC, PP ou PRV et occasionnellement en fonte dans les secteurs gorgés d'eau ;
- D'un fond de fouille ;
- Éventuellement d'un rabattement de nappe par un puits filtrant ;
- D'un terrassement de la tranchée avec blindage de protection si nécessaire ;
- D'un lit de pose ;
- De la mise en place de la canalisation dans les règles de l'art ;
- Du remblaiement de la fouille en matériaux d'apport ou de réemploi suivant l'usage de la voirie;
- De la réfection à l'identique de la chaussée.



La pente minimum de pose est de 0.01 à 0,005 m/m. Sa profondeur varie en fonction du relief ; elle est en moyenne de 1,50/1,80 m.

Sa réalisation nécessite des travaux de terrassement, des croisements d'ouvrage, des remblais en sable, d'éventuelles surprofondeurs, des travaux de blindage, des démolitions et des réfections de chaussée. Son coût au mètre linéaire dépend de l'ampleur des surprofondeurs et des prescriptions à observer concernant la réfection des chaussées.

De façon à réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d'utiliser des postes de refoulement (éventuellement de relèvement) afin de se soustraire aux contraintes topographiques. A chaque point est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées dans une canalisation de faible diamètre (\$\phi\$ 53 à 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une canalisation gravitaire ou directement à la station d'épuration.

Cet ensemble est sensible puisque les débits nocturnes sont très faibles dans un petit village. Les eaux usées croupissent alors dans la canalisation et se dégradent en dégageant de l'hydrogène sulfuré pouvant donner de l'acide sulfurique à l'origine de fortes corrosions sur les matériaux à base de ciment ou de dysfonctionnement sur la station d'épuration. Dans des conditions limites de réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d'eau ou remblayés de tourbe, travaux dans



des roches très dures (grès, etc....), il peut être préconisé de réduire ou de supprimer le réseau gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

6.1.2 L'alimentation des parcelles privées : branchements particuliers

Ce sont des canalisations en diamètre 100 ou diamètre 125 mm posées entre la sortie des eaux usées de l'habitation à la boîte de branchement posée à la limite du domaine public.

Ces travaux sont à la charge du propriétaire et ne sont généralement pas subventionnables.

D'après le Code de la Santé Publique, il y a obligation de se raccorder sous deux ans. Les travaux font généralement l'objet d'études spécifiques afin de proposer un projet technique à l'habitant (avec son coût) et d'optimiser la profondeur du réseau public.

6.1.3 Branchements publics


A la limite de la parcelle privée, une boîte de branchement (circulaire de diamètre 250 à 315 mm) munie à sa base d'une pièce de raccordement est posée à la profondeur moyenne de 1,20 à 1,40 m.

C'est dans cette boîte et sans la briser, que doit se raccorder le particulier. La liaison de celle-ci au collecteur principal est assurée par une canalisation de diamètre 125 à 160 mm. Cet ensemble constitue le branchement public mis à la disposition de l'usager.

C'est à ce titre que peut être demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce raccordement. L'assiette est définie dans son cadre réglementaire par la collectivité qui gère le réseau.

6.1.4 La conduite et le poste de refoulement

La station de pompage permet de relever ou de refouler les eaux usées vers un point haut et de mailler ainsi le réseau gravitaire. Elle comprend : une alimentation électrique, un dégrillage, des pompes, une protection (dessableur, clapet, vanne) et une commande de protection ou de surveillance.



Suivant la capacité nécessaire, on prévoira des postes principaux (plus de 50 habitations), secondaires (10 à 50 habitations) ou tertiaires (1 à 10 habitations) de refoulement. La conduite de refoulement, quant à elle, est généralement en PE, en PVC ou en fonte. Son diamètre varie entre 53 et 120 mm pour de petits débits en zone rurale. Elle est posée si possible en banquette et en tranchée commune avec la canalisation gravitaire.

6.1.5 Ordre des travaux



L'exécution des travaux nécessite une réflexion devant aboutir à l'établissement d'une chronologie accompagnée d'un plan de financement par tranches de travaux. Dans ce rapport, le réseau général est découpé en réseaux élémentaires principaux ou secondaires correspondant à des bassins élémentaires de pollution. Ils peuvent être regroupés dans une tranche de travaux ou correspondre à une seule. Cette façon de procéder permet également d'envisager un fractionnement du réseau de façon à obtenir un moindre coût sur les canalisations, en particulier celles de refoulement, ou de s'affranchir de contraintes particulières comme certains franchissements.

6.1.6 Stations d'épuration

Une station d'épuration est installée généralement à l'extrémité d'un réseau de collecte, sur l'émissaire principal, juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel. Elle rassemble une succession de dispositifs, empruntés tour à tour par les eaux usées. Chaque dispositif est conçu pour extraire au fur et à mesure les différents polluants contenus dans les eaux. La succession des dispositifs est bien entendu calculée en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le réseau et des types de pollutions à traiter.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l'aval d'un réseau collectif (lit bactérien, boues activées, disques biologiques, lagunage, filtre à sable, etc). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d'eau, exutoire existant ou non, ...) et du type de réseau (séparatif ou unitaire).

Les dispositifs de prétraitement sont présents dans toutes les stations d'épuration, quels que soient les procédés mis en œuvre à l'aval. Ils ont pour but d'éliminer les éléments solides ou particulaires les plus grossiers, susceptibles de gêner les traitements ultérieurs ou d'endommager les équipements : déchets volumineux (dégrillage), sables (dessablage) et corps gras (dégraissage – déshuilage).

Le dégrillage consiste à faire passer les eaux usées au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou moins espacés, retiennent les éléments les plus grossiers. Après nettoyage des grilles par des moyens mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les ordures ménagères. Le tamisage, qui utilise des grilles de plus faible espacement, peut parfois compléter cette phase du prétraitement.

Le dessablage et le déshuilage-dégraissage consistent ensuite à faire passer l'eau dans des bassins où la réduction de vitesse d'écoulement fait se déposer les sables et flotter les graisses. L'injection des microbulles d'air permet d'accélérer la flottation des graisses. Les sables sont récupérés par pompage alors que les graisses sont raclées en surface. On enlève ainsi de l'eau les éléments grossiers et les sables de dimension supérieure à 200 microns ainsi que 80 à 90 % des graisses et matières flottantes (soit 30 à 40 % des graisses totales).

6.1.7 Niveau de rejet

Il faut noter qu'à compter du 1^{er} janvier 2016, l'arrêté du 22 juin 2007 est remplacé par celui du 21 juillet 2015.

Il est proposé d'adopter le niveau de rejet suivant (correspondant à l'arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration d'une capacité <120 kg/DBO5/jour) sous réserve de confirmation lors de l'élaboration du dossier d'incidence :

Paramètre Norme de rejet



MES	-	
DCO	200 mg/l	
DBO5	35 mg/l	
NTK	Selon prescription du dossier de déclaration	

Selon les tailles de station d'épuration à étudier et la sensibilité du milieu récepteur, une norme de rejet plus contraignante pourra être définie, intégrant le paramètre NTK ou NGL. En l'absence de rejet en cours d'eau superficiel, le traitement du phosphore ne sera pas demandé.

6.1.8 Flux supplémentaires

Les flux générés par les extensions sont établis sur les bases suivantes :

a) Flux hydrauliqu	ies		b) Flux polluants		
- Q journalier	=	150 l/j/habitant	- DB05	=	60 g/j/habitant
- Q moyen	=	$\frac{\mathrm{Qj}}{24}$	- DCO =	120 (g/j/habitant
,		24	- MES =	90 g/	/j/habitant
- Q pointe	=	3 à 4 fois Q moyen	- NTK =	15 g/	/j/habitant
- Q nocturne =	$\frac{Qm}{2}$		- Pt =	4 g/j	/habitant

6.2 Techniques épuratoires

Au regard du niveau de rejet et de la capacité nécessaire de traitement, nous pourrons proposer les procédés de traitement suivants :

- Épuration via un procédé de type Boues activées (BA) ;
- Épuration via un procédé intensif de type Disques Biologiques (DB);

En variante, un procédé plus extensif de type Filtres Plantés de Roseaux pourrait être envisagé, notamment si le niveau de rejet prescrit est peu contraignant.



6.2.1 Boues activées

6.2.1.1 Principe de traitement

Dégradation aérobie de la pollution par mélange de micro-organismes épurateurs et de l'effluent à traiter, suivie de la séparation des "eaux épurées" et "boues activées".

Le mélange micro-organismes épurateurs et pollution à dégrader est appelé "boues biologiques" ou "floc".

L'aération prolongée se caractérise par une très faible charge massique (quantité importante de microorganismes par rapport à la quantité de substrat à dégrader).

La biomasse épuratrice est placée volontairement en situation de disette afin d'améliorer les performances du procédé. Les bactéries secrètent un polymère en plus ou moins grande quantité selon l'intensité du manque de substrat qui assure leur agglomération.

Cette particularité facilite la séparation des boues et de l'eau épurée dans la phase de décantation. De plus, cela rend les microorganismes plus réactifs et permet de dégrader la quasi-totalité du substrat disponible en un temps de contact court.

La concentration en bactéries est maintenue grâce à la recirculation des boues. Avec une commande par automate, le temps de fonctionnement est calculé pour obtenir un taux de recirculation minimal de 100% du débit mesuré soit à l'entrée, soit à la sortie des ouvrages.

La recirculation permet de maintenir le taux de biomasse épuratrice à une concentration de l'ordre de 3 g/l. Le rapport entre la pollution à traiter et la quantité de boues en aération définit l'âge des boues.

Une partie des boues décantées est régulièrement extraite du système pour éviter une concentration en boues trop élevée dans le bassin d'aération.

Le développement de la biomasse algale n'est pas recherché. L'oxygénation artificielle du milieu profite largement aux bactéries au détriment des populations algales

Le traitement par boues activées repose sur l'oxydation biologique de la pollution organique par des cultures libres, concentrées, oxygénées et brassées de façon artificielle.



Il est réalisé en deux phases :

- L'oxydation de la pollution par des microorganismes aérobies alimentés en oxygène par des aérateurs mécaniques ou par injection d'air,
- La décantation permettant la séparation physique de l'eau épurée des micro-organismes épurateurs et de la pollution résiduelle solide.





6.2.1.2 Descriptif technique

Prétraitements

Dégrillage

Habituellement, il peut être aménagé avec un système mécanique auquel est adjoint un compacteur. Cela limite les contraintes d'exploitation, réduit les nuisances et préserve la propreté. La production annuelle de déchets est évaluée entre 2 et 5 l/EH

• <u>Dessablage – Dégraissage</u>

Ouvrage de type cylindro-conique soit statique (pour les petites capacités), soit aéré (pour les plus grandes capacités)

• Bassin d'anoxie.

Non indispensable en raison de la possibilité d'assurer la dénitrification par phases alternées dans le bassin d'aération.

• Bassin d'aération

L'asservissement de l'aération peut être géré par une horloge ou mieux par une sonde oxymétrique

L'homogénéisation est assurée par un agitateur fonctionnant pendant les phases d'arrêt de l'aération.

Recyclage - Recirculation

Avec une commande par horloge, les boues issues de la décantation secondaire devront être recirculées à 100% du débit de pointe horaire vers le bassin d'aération.



Si la station est équipée d'un bassin d'anoxie, la liqueur mixte (boues biologiques non décantées) doit être recirculées à 200% vers le bassin d'anoxie directement à partir du bassin d'aération et ce, pour viser un rendement en azote de 80 %.

Les boues extraites du clarificateur sont dirigées gravitairement vers un puits à boues puis par pompage vers le bassin d'aération ou la zone d'anoxie, ou vers une zone de contact aménagée pour optimiser le mélange eaux brutes / boues biologiques et lutter ainsi contre le foisonnement des bactéries filamenteuses.

Clarificateur

Le clarificateur cylindro-conique assure la séparation boues biologiques/ eau épurée. Le mélange est admis dans une jupe appelée Clifford. L'eau épurée est évacuée par surverse, les boues sont récupérées sur le radier où une pente est aménagée pour faciliter leur reprise. Une lame siphoïde, contiguë à une lame crénelée de déversement évite le départ de flottants.

Un pont racleur permet d'une part de récupérer rapidement les boues au fond de l'ouvrage et de les orienter vers le puits central de reprise, et, d'autre part, de récupérer les flottants et de les diriger vers une fosse à écumes puis vers le silo-concentrateur à boues.

Filière Boues


Elle est composée soit d'une table d'épaississement associée à un ouvrage de stockage, soit tout simplement d'un silo concentrateur faisant aussi office de stockage.

Contrairement à une surverse de silo, favorisant souvent le développement de bactéries filamenteuses, l'association « table – stockage » a l'avantage de générer des filtrats "frais" peu préjudiciables à la biologie amont.

Le stockage est un silo éventuellement recouvert pour éviter la déconcentration des boues par la pluie.




Vue de dessus





Vue en coupe





6.2.1.3 Points clés du dimensionnement

Paramètres	Unité	Valeurs standard	Valeurs préconisées
	Prétraitement		
Espacement barreaux dégrillage	cm	3	3
Vitesse ascensionnelle dégraisseur	m /h	20	20
Temps de séjour dans le dessableur- dégraisseur	mn	10 à 15	10 à 15
	Bassin d'anoxie		•
temps de passage	heure	1	1
	Bassin d'aération		
Besoin en oxygène	kgO₂/kgDBO₅ éliminé	1,7	1,7
Temps d'aération	heure	14	14
Puissance aération	W/m³	30 à 40 pour un aérateur de surface 10 à 20 pour un aérateur fines bulles	30 à 40 pour un aérateur de surface 10 à 20 pour un aérateur fines bulles
Profondeur bassin			
Turbine Hauteur maximale	mètres	3	3
Insufflation d'air Hauteur minimale	mètres	3	3
Insufflation d'air Hauteur préconisée	mètres	4 à 6	4 à 6
Charge massique	kgDBO₅/kgMVS/jour	< 0,1	< 0,12
Charge volumique	kgDBO₅/m³/jour	0,35	0,35
Concentration en boues	gMS/I	4 à 5	4
Temps de séjour	heure	24	24
	Clarificateur		
Vitesse ascensionnelle au débit maximal horaire	m/h (m³/m².h ⁻¹)	0,6	0,6
Hauteur périphérique	mètres	2 m en séparatif 2,5 m en unitaire	2 m en séparatif 2,5 m en unitaire
Pente du radier (statique / raclé)	0	> 55 / > 5	>55/>5
Recirculation pour le débit maximal horaire	%	100	100-120
Recirculation si bassin d'anoxie	%	400	300
Temps de passage dans la zone de contact	minutes	10 en pointe	10 en pointe
	Stockage des boues	3	
Durée de stockage minimale en cas de valorisation agricole des boues (à adapter aux contraintes locales d'épandage)	mois	9 minimum	9 minimum



6.2.1.4 Avantages et inconvénients

AVANTAGES	INCONVENIENTS
Bonnes performances pour l'ensemble des paramètres	Nécessité de limitation stricte du débit maximum admissible en traitement
Elimination importante de l'azote global par syncopage de l'aération	Coût d'exploitation élevé
Elimination possible du phosphore par voie chimique	Coût d'investissement élevé
Relative résistance aux à-coups de charge	Nécessité d'une exploitation attentive (extraction régulière des boues, adaptation de l'aération aux besoins, etc.) réalisée par un personnel ayant suivi une formation adéquate
Emprise foncière limitée	
Boues extraites minéralisées	

6.2.2 Disques biologiques

6.2.2.1 Principes de traitement

Procédé de traitement biologique aérobie à biomasse fixée.

Les supports de la microflore épuratrice sont des disques partiellement immergés dans l'effluent à traiter et animés d'un mouvement de rotation lequel assure à la fois le mélange et l'aération.

Les microorganismes se développent et forment un film biologique épurateur à la surface des disques.

Les disques sont semi-immergés, leur rotation permet l'oxygénation de la biomasse fixée.

L'effluent est préalablement décanté pour éviter le colmatage du matériau support. Les boues qui se décrochent sont séparées de l'eau traitée par clarification.

L'unité de disques biologiques est constituée de disques en plastique rotatifs montés sur un arbre dans un bassin ouvert rempli d'eaux usées.

Les disques tournent lentement dans le bassin et lorsqu'ils passent dans les eaux usées, les matières organiques sont absorbées par le biofilm fixé sur le disque rotatif. L'accumulation de matières biologique sur les disques en augmente l'épaisseur et forme une couche de boues. Lorsque les disques passent à l'air libre, l'oxygène est absorbé, ce qui favorise la croissance de cette biomasse. Quand cette dernière est suffisamment épaisse (environ 5 mm) une certaine quantité se détache et se dépose au fond de l'unité.

L'alternance de phases de contact avec l'air et l'effluent à traiter, consécutive à la rotation du support permet l'oxygénation du système et le développement de la culture bactérienne.

Lors de la phase immergée, la biomasse absorbe la matière organique qu'elle dégrade par fermentation aérobie grâce à l'oxygène atmosphérique de la phase émergée.

Les matériaux utilisés sont de plus en plus légers (en général du polystyrène expansé) et la surface réelle développée de plus en plus grande (disque plat ou alvéolaire).

Le prétraitement est réalisé dans un décanteur-digesteur assurant également le dégrillage, le dessablage, le dégraissage et la digestion des boues en excès. Surdimensionné, il peut éventuellement servir de bassin tampon.



Le décanteur secondaire : le flux biologique en atteignant une certaine épaisseur se détache du film puis est entraîné vers un décanteur final. Les boues en excès sont ainsi reprises et renvoyées dans l'ouvrage de tête pour y être stockées et digérées.







6.2.2.2 Descriptif technique

Prétraitements

Dégrillage

Habituellement, il est constitué d'une grille statique associée à un canal de by-pass. Le dégrillage peut être aménagé avec un système mécanique auquel on adjoint un compacteur ; cela limite les contraintes d'exploitation, réduit les nuisances et préserve la propreté. Améliorations utiles : un by-pass de grille est indispensable.

- Dessablage Canal de mesures Déversoir d'orage
 Améliorations utiles Il est conseillé d'installer l'infrastructure suivante : ouvrage longitudinal combiné, installé à l'aval du dégrillage.
- Décanteur Digesteur.



Piège une fraction des matières en suspension pour éviter un éventuel colmatage des ouvrages à l'aval mais aussi pour réduire la charge polluante à traiter. Il limite ainsi l'accumulation de dépôts dans les ouvrages et assure la stabilisation des boues primaires piégées et celle des boues biologiques en excès. Améliorations utiles : dans certains cas, quand cela est possible, l'alimentation en eaux usées par l'intermédiaire des cheminées de dégazage en améliore nettement l'efficacité.

<u>Traitement - Disques biologiques.</u>

Il est nécessaire d'évaluer correctement le dimensionnement de la surface des disques pour assurer la pérennité du traitement. Il est aussi important de s'assurer de la fiabilité mécanique de l'armature. Il est préférable de choisir des disques couverts (local ou capot) afin de protéger les supports des intempéries.

Une bonne aération de l'ouvrage est nécessaire pour éviter la corrosion des équipements. Les disques (généralement en polystyrène) de 2 à 3 cm d'épaisseur et 2 à 3 mètres de diamètre sont montés en batterie de 20 à 40 unités espacées de 1 à 2 cm sur un arbre horizontal en rotation.

L'axe horizontal est, en général, entraîné par un moteur à démarrage progressif pour éviter les défaillances mécaniques après un arrêt prolongé.

Pour éviter au niveau de la flore bactérienne des désagréments dus au froid, il est nécessaire d'installer une protection à l'aide de panneaux.

Recyclage - Recirculation

Il existe différents modes : le recyclage d'eau clarifiée à l'aval du décanteur primaire, la recirculation depuis le fond du clarificateur (eaux + boues secondaires concentrées) à l'amont du décanteur primaire.

Il faut donc ne pas oublier de dimensionner les ouvrages correspondants en fonction du débit de recyclage.

Le recyclage a plusieurs objectifs : diluer les eaux brutes dont la concentration est trop élevée pour assurer un traitement secondaire efficace, nitrifier (en augmentant le nombre de bactéries autotrophes), augmenter le rendement par des passages successifs dans le massif filtrant, dénitrifier si la recirculation aboutit au niveau des prétraitements, éviter la prolifération de mouches, éviter les périodes de non alimentation du lit lesquelles entraîneraient son desséchement.

Les boues piégées au niveau du clarificateur sont recirculées en tête du décanteur.

Le taux de recirculation à appliquer doit être inférieur à 50% avec recyclage et 100% sans recyclage.

Améliorations utiles : une pompe de recyclage permet de recirculer une partie de l'effluent traité en tête des disques biologiques selon un taux conseillé entre 50 et 200 % en fonction de la dilution des eaux usées.

Clarificateur

Il récupère les boues décrochées du support par autocurage. Il peut être remplacé par une lagune de finition.


<u>Autosurveillance</u>




Même si les stations de moins de 2000 EH sont peu concernées par l'autosurveillance, il est utile, pour vérifier le bon fonctionnement de la station, d'installer, en entrée et en sortie, un canal de mesures de débit.



SCHÉMA SYNOPTIQUE









Points clés du dimensionnement 6.2.2.3

Les points clés du dimensionnement sont donnés ci-après :

Paramètres	Unité	Valeurs standard (1)	Valeurs préconisées (2)
	Prét	raitement	
Espacement barreaux dégrillage	om	3 (rétention efficace + colmatage normal)	3
	Décante	eur-digesteur	ů n
Vitesse ascensionnelle	m/h	1 à 1,5	1,5
Temps de séjour	h	1,5	1,5
Volume de digestion	I/EH ₆₀	100 à 150	150
	Disques	biologiques	
Epaisseur disque	cm	2 å 3	2 à 3
Diamètre disque	m	2 à 3	2 à 3
Vitesse de rotation	tour/mn	1 à 2	1 à 2
Vitesse përiphërique	m/mn	13	20 (maxi)
Charge organique surfacique selon objectif de rejet			
≤ 35 mg DBO ₆ /I	g DBO ₅ /m²/j	9	12
≤ 25 mg DBO _g /I	g DBO ₆ /m²/j	7	7
Si nitrification exigée	g DBO ₆ /m ² /j	ð	8
	Cla	rificateur	
Vitesse ascensionnelle	m/h	1	1,4
Hauteur périphérique	m	2 (réseau séparatif) 2,5 (réseau unitaire)	2 (réseau séparatif) 2,5 (réseau unitaire)
Pente du radier (statique/raclé)		> 55 / < 5	>55 /<5
	Reci	irculation	5 H
Taux de recyclage	%		50 à 200
Taux de recirculation	%		< 50

¹⁹ Valeurs árees de la bibliographie.

6.2.2.4 **Avantages et inconvénients**

AVANTAGES	INCONVENIENTS		
Consommation électrique faible (1 kWh/kg de DBO₅ éliminé)	Nécessité d'un personnel ayant des compétences en électromécanique (point faible du système)		
Exploitation simple	Abattement limité de l'azote		
Boues bien épaissies	Sensibilité au froid		
Bonne résistance aux surcharges organiques et hydrauliques passagères	Très grande sensibilité aux coupures d'électricité prolongées qui entraînent un déséquilibre de la batterie de disque (la moitié de la surface n'étant plus immergée pendant la panne)		

6.2.3 Filtres plantés de roseaux

⁽⁸Valeurs résultant de l'observation du fonctionnement des installations du bassin Rhin-sleuse.



6.2.3.1 Principe de traitement

Les filtres plantés de roseaux se classent parmi les filières de traitement biologique à cultures fixées sur supports fins (gravier, sable), rapportés et alimentés à l'air libre.


La caractéristique principale des « Filtres plantés de roseaux » réside dans le fait que les filtres du 1er étage de traitement, dont le massif filtrant actif est constitué de graviers fins, peuvent être alimentés directement avec des eaux usées brutes (sans décantation préalable). Les processus épuratoires sont bien sûr assurés par des micro-organismes fixés, présents dans les massifs filtrants mais aussi dans la couche superficielle de boues retenues sur la plage d'infiltration. Les roseaux évitent le colmatage grâce aux tiges qu'ils émettent depuis les nœuds de leurs rhizomes (tiges souterraines) qui viennent percer les dépôts, ils créent également des conditions favorables à la minéralisation des matières organiques particulaires retenues. Pour autant, leur contribution aux prélèvements de nutriments est pratiquement négligeable du fait de la taille réduite des surfaces plantées comparée à l'importance des apports.

Les filtres du 2ème étage, dont le massif filtrant est majoritairement à base de sable, complètent le traitement de la fraction carbonée de la matière organique, essentiellement dissoute, ainsi que l'oxydation des composés azotés.

Si la déclivité des lieux le permet, les filtres plantés de roseaux peuvent être alimentés entièrement de façon gravitaire à l'aide de siphons auto-amorçants adaptés tant à la nature des eaux usées brutes qu'au débit nécessaire pour obtenir une bonne répartition des eaux et des matières en suspension sur la surface des filtres du premier étage.

La version aujourd'hui la mieux maîtrisée et aussi la plus répandue, est la filière à deux étages, avec admission d'eaux usées brutes en tête.

L'expérience acquise montre que la minéralisation des matières retenues à la surface induit une réduction en masse d'environ 65 %. L'accroissement de la hauteur des dépôts est d'environ 1,5 cm par an. Jusqu'à une hauteur cumulée d'environ 15 cm, leur aspect de « terreau » ne s'oppose pas à la percolation de l'eau et le traitement peut se poursuivre si la revanche des bassins d'une hauteur suffisante permet leur stockage. Ceci évite aux communes d'avoir à gérer des boues primaires digérées par voie anaérobie dont la destination est souvent problématique en raison de leur faible intérêt agronomique et de leur stabilisation souvent parfaite.





Les Filtres Plantés de Roseaux peuvent être utilisés pour traiter les eaux usées domestiques de communes, les effluents industriels, les boues d'épuration, les sols pollués ainsi que l'air pollué de bureaux ou de parkings. Ils se présentent sous forme d'une cascade d'écosystèmes artificiels qui reconstituent des milieux humides. Ce procédé est sans odeur puisque tout le traitement se fait en aérobiose (sous oxygène).

Les Filtres Plantés de Roseaux sont conçus de manière à ce qu'ils s'intègrent parfaitement dans leur environnement. Les plantes choisies sont des plantes rustiques, aucun ouvrage béton n'est nécessaire. Un parcours pédagogique est toujours élaboré pour permettre les visites des stations.

La multiplicité des milieux reconstitués (matériaux, hauteurs d'eau...) permet la colonisation du milieu par des espèces parfois menacées qui y trouvent le gîte et le couvert.

Le procédé des Filtres Plantés de Roseaux ne nécessite ni apport d'énergie, ni traitement physicochimique, ni construction béton. La maintenance est très simple et économique.

L'entretien est de type espace vert. Il suffit de vérifier visuellement les ouvrages hydrauliques, de couper les végétaux une fois par an, et de curer les bassins une fois tous les 10 ans. Une visite exceptionnelle plus poussée se fait tous les 10 à 15 ans.

6.2.3.2 Descriptif technique

Les eaux usées sont relevées à partir d'un poste de relèvement.

A l'amont de ce poste de relevage sera installé un dégrilleur de diamètre de grille 4 cm.

Un dégrilleur plus performant sera installé en entrée des Filtres Plantés de Roseaux. Il s'agit d'un dégrilleur manuel de maille 1 ou 2 cm.

Caractéristiques du dégrilleur : cuvelage préfabriqué en polyéthylène, avec capot de protection global et amovible / bac pour l'égouttage des refus de 70 l / piège à cailloux de 75 / grille courbe à barreaux de 5 mm d'épaisseur, espacés de 15 mm.

Le poste de refoulement n'enverrait l'eau que par petites fractions trop faibles pour alimenter correctement les filtres. On utilisera donc une chasse à clapet qui permettra de libérer dans les Filtres Plantés de Roseaux une unité de volume à fort débit. L'alimentation des filtres verticaux doit se faire de façon discontinue pour permettre un traitement efficace des effluents.

Caractéristiques de la chasse à clapet automatique : ouvrage polyéthylène ou polyester armé à la fibre de verre avec couvercle aluminium / composants du dispositif pendulaire en PVC avec articulation en aluminium.

A l'entrée des filtres verticaux, horizontaux et de l'aire d'infiltration l'eau est distribuée par des regards de répartition 800x 800mm.

Un canal de comptage permettra les mesures de débit en sortie du bassin planté.


Un regard avaloir (800 x 800mm dans le bassin) permettra la vidange du bassin planté vers le TCR.

6.2.3.3 Dimensionnement



Les points clés du dimensionnement sont les suivants (source : Les procédés dépuration des petites collectivités du bassin Rhin Meuse - éléments de comparaison technique et économique - juillet 2007) :

Paramètres	Unité	Valeurs standard ⁽¹⁾	Valeurs préconisées (2)
	Prétraitement		
Espacement barreaux dégrillage	cm	3	3
	Massifs filtrants		
Hauteur lame d'eau moyenne journalière (rapportée à la surface du 1 ^{er} étage de filtration)	m/j	0,15	0,15
Hauteur lame d'eau maximale journalière (rapportée à la surface d'un lit de filtration)	m/j	0,9 en permanence 1,8 un jour par mois	0,9
Vitesse de répartition de l'eau	m/s	0,6	0,6
Surface totale	m²/EH	2 à 2,5	2,2
Temps de séjour	heures	Environ 1 h (2 étages)	Environ 1 h (2 étages)
Charge organique surfacique totale	g DBO ₅ /m ² .j ⁻¹	20 à 25	27
Charge organique surfacique 1 ^{er} étage	g DBO₅/m².j⁻¹		45
Surface premier étage	m²/EH	1,2 pour un réseau unitaire : 1,5	1,3
Surface deuxième étage	m²/EH	8,0	0,9
Plantation	plants/m ²	4	4 à 6



Coupe des filtres horizontaux

6.2.3.4 Avantages et inconvénients



AVANTAGES	INCONVENIENTS
Bonnes performances épuratoires pour les paramètres particulaires, carbonés et azotés (NK)	Peu adapté aux surcharges hydrauliques
Possibilité de traiter les eaux usées brutes	Faibles abattements pour le traitement de l'azote global (absence de dénitrification) et du phosphore
Possibilité d'infiltrer les eaux traitées dans le sol en place	Emprise au sol relativement importante
Bonne adaptation aux variations saisonnières des populations	Manque de retour d'expérience sur la gestion et l'évacuation des boues
Gestion facilitée des boues	Exploitation régulière, faucardage annuel, désherbage manuel avant la prédominance des roseaux
Coûts d'investissement relativement faible	Risque de présence d'insectes ou de rongeurs
Facilité et faible coût d'exploitation (pas de consommation énergétique) hors alimentation par poste	
Bonne intégration paysagère	

6.2.4 Coûts unitaires de l'assainissement collectif

Les coûts sont estimés à partir du bordereau de prix d'avant-projet détaillé.

Les grands chapitres en sont : terrassement (blindages, surprofondeur), réfection de chaussée, tuyaux d'assainissement, regards, branchements, refoulements (en tranchée commune ou non), signalisation de chantier, récolement et essais d'étanchéité.

Les coûts des prestations de sécurité (blindage, signalisation) et ceux des prestations de qualité (caméra, essais d'étanchéité) sont également à prendre en compte.

Route Nationale		300 €/ml
· · ·	Route Départementale	250 €/ml
ous	Route Communale	220 €/ml
sati	Chemin Privé	180 € /ml
alis	Conduite de Refoulement	130 €/ml
canalisations	Surprofondeur	70 €/ml
	Fonçage sous voie ferrée	
Encorbellement		200 €/ml
a t	Poste de refoulement Principal	35 000 €
Poste de refoulement secon		30 000 €
ler	Poste de refoulement tertiaire	
postes de refoulement	Poste de refoulement individuel	2 500 €
Poste d'injection privé		- €
	Traitement H2S	20 000 €
	Branchement	1 500 €

A ces coûts s'ajoutent celui de la station d'épuration, dont le prix dépend de la capacité de traitement des ouvrages.

6.2.5 Coût d'entretien de l'assainissement collectif

6.2.5.1 Description des interventions



6.2.5.1.1 Réseau

Un curage préventif et systématique du réseau comprend :

- Un curage des regards de visite (1 fois dans les 5 ans) ;
- Un curage hydrodynamique des canalisations sur la base de 20 % du linéaire conseillé par an. Le marché de prestation de service de la CCPN est établi sur une base de 15% du linéaire de réseau à curer annuellement.

6.2.5.1.2 Station de pompage

Ces prestations comprennent :

- Une visite hebdomadaire de propreté et de contrôle ;
- Le curage de la bâche de stockage quand nécessaire ;
- Le contrôle annuel détaillé une fois par an.

6.2.5.2 Coûts unitaires

Désignation	Coûts en € HT
Réseau	
Réseau gravitaire	2 €/ml / 3 ans
Poste de refoulement principal	3.000 € HT/an
Poste de refoulement secondaire	2.500 € HT/an
poste de refoulement tertiaire	1.500 € HT/an

6.3 Déroulement et objectif des visites domiciliaires

Une campagne de visites domiciliaires a été réalisée en août et septembre 2015 sur la commune de Grossoeuvre.

Ces visites ont été réalisées suite à une concertation avec les services de la Communauté de communes La Porte Normande pour définir un panel de logements à inspecter.



Ces visites avaient pour objectif d'affiner la question de la faisabilité ou non de la création d'un assainissement non collectif.

Il convient de préciser que contrairement à la situation en 2002, lors du précédent schéma directeur d'assainissement, aucun logement ne peut être déclaré comme impossible à assainir dans le respect de la réglementation.

En effet, l'évolution technique et réglementaire a permis de définir des filières conformes aptes à répondre à toutes les problématiques, en particulier aux questions de surface parcellaires restreintes. Des filières compactes permettent aujourd'hui de répondre à ces enjeux.

L'objectif attendu de ces visites est donc de fournir des solutions techniques adaptées à des installations posant problèmes.

Un panel de 40 logements à visiter a été établi par le maitre d'ouvrage à Grossoeuvre.

Il s'agissait pour l'essentiel de logements dont le diagnostic ANC était de classe C « Installation présentant un risque de pollution du milieu naturel » et D « Installation présentant un risque sanitaire »

Quelques logements dont le diagnostic avait conclu sur une classe A et B ont été intégrés à la liste pour disposer d'informations notamment sur les conditions de sols (analyse pédologique) en répartissant les visites de manière à couvrir géographiquement l'intégralité de la commune.

Après validation des conditions d'intervention, les équipes de SOGETI ont procédé aux visites selon le schéma suivant :

- Envoi de courrier pour prise de rendez-vous accompagné d'un courrier du maitre d'ouvrage précisant les modalités de la visite et son objectif ;
- Déroulement de la visite avec prise de côtes des sorties EU et EP;
- Vérification de la filière en place ;
- Réalisation d'un sondage sur la parcelle pour déterminer l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif et proposer les solutions techniques appropriées ;
- Définition sur site d'un projet de raccordement avec profil en long ;
- Remise au propre du projet sur plan Autocad et de la fiche de visite ;
- Chiffrage de la solution proposée ;



7 CONTEXTE COMMUNAL

7.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprès de l'INSEE. En 2012, la population communale était de 1 062 habitants soit une augmentation de 25 habitants entre les deux derniers recensements. On observe depuis 1975 à Grossoeuvre une augmentation constante et régulière de la population communale.

	1968	1975	1982	1990	1999	2007	2012
Population	344	572	856	980	988	1 037	1 062
Densité moyenne (hab/km²)	21,0	35,0	52,3	59,9	60,4	63,4	64,9

En 2012, le nombre de logements était de 439 soit une augmentation de 26 logements entre les deux derniers recensements.

	1968	1975	1982	1990	1999	2007	2012
Ensemble	132	225	305	353	383	413	439
Résidences principales	96	165	254	319	356	390	415
Résidences secondaires et	28	37	38	32	19	11	8
logements occasionnels	20	37	30	32	19	11	0
Logements vacants	8	23	13	2	8	12	16

Parmi les 439 logements, 415 sont des résidences principales (94.5%), 8 des résidences secondaires (1.8%) et 16 des logements vacants (3.7%).

En 2012, le taux d'occupation des résidences principales est de 2,55 hab/logement, en augmentation depuis le précédent recensement (2.51 hab/log en 2007).



7.2 Les zones inondables




Figure 8 : Sensibilité à la remontée de nappe - Grossoeuvre

Sur ce plan extrait du site internet <u>www.inondationsnappes.fr</u>, on constate que le bourg de Grossoeuvre n'est pas concerné par des phénomènes de remontée de nappe. En revanche, les hameaux de Cissey et Seugey sont sensibles à très sensibles, notamment sur la partie ouest des deux hameaux.

7.3 Les perspectives d'urbanisation




Lors de l'entretien réalisé avec M. le Maire de la commune accompagné de conseillers municipaux, de Mme MATZ de la CCPN et de M. BLANC de Sogeti Ingénierie, les projets d'urbanisation suivants ont été identifiés sur le territoire communal de Grossoeuvre.

Ils concernent pour l'essentiel une densification des zones déjà urbanisées à travers :

- Des divisions de parcelles déjà bâties ;
- Une urbanisation de parcelles agricoles situées en périmètre urbanisé, notamment lors des successions ou des cessations d'activités d'exploitants agricoles ;

Dans le détail, cela concerne 25 parcelles d'une superficie totale de 25.7 ha détaillée ci-après par secteur:


Secteur du Bourg - 11 parcelles pour un total de 12.75 ha



Ces projets sont très hétérogènes en termes de priorités. Certains secteurs sont bien identifiés et programmés. Pour d'autres, il y a plus de doutes quant à la disponibilité. Cependant, au regard de la taille du bourg, les surfaces envisagées pour un développement urbanistique sont très importants.



Secteur de la Perruche : 2 parcelles pour un total de 1.95 ha



Secteur de Cissey et Seugey: 12 parcelles pour un total de 11 ha



7.4 Assainissement existant



La commune de Grossoeuvre n'est actuellement desservie par aucun réseau d'assainissement collectif public.

Seul le lotissement de la sente Jurée, situé au nord du bourg, le long de la route RD554 en direction de Cissey dispose d'un assainissement collectif privé.

A proximité de la commune, la commune de Prey et celle du Plessis Grohan dispose d'un réseau d'assainissement collectif raccordé à la station d'épuration du Grand Evreux Agglomération.

Le plan des réseaux de la commune de Prey est présenté ci-après.





Figure 9 : Réseau de collecte des eaux usées de Prey



7.5 Assainissement non collectif

7.5.1 Zonage d'assainissement actuel

A la suite du schéma directeur d'assainissement réalisé en 2002, la commune a délibéré en faveur du scénario 5b « Assainissement collectif maximum » prévoyant :

- La création d'un réseau de collecte pour 389 logements et établissement du bourg, de la zone artisanale et des hameaux de Cissey et Seugey.
- La création d'un site de traitement d'une capacité de 1 800 EH
- Le maintien en assainissement non collectif des écarts de la commune soit 17 logements.

Depuis cette étude, aucun projet d'assainissement collectif n'a été mis en œuvre

7.5.2 Carte d'aptitude des sols

La carte de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les sols présents sur le territoire communal sont globalement défavorables à l'assainissement non collectif. Seuls quelques secteurs sont plus favorables, ne représentant que quelques logements

Les filières à mettre seront donc pour l'essentiel à base de filtres à sable drainés selon les conditions de sols.

La légende des cartes est présentée ci-après.

Aptitude	Filière type pour une logement F5 - 3 chambres	Sol
А	Epandage souterrain par tranchées d'infiltration	Sol limoneux à limono-argileux
В	Filtre à sable vertical non drainé - 25 m² + 5 m² par pièce supplémentaires	Limon brun sur sur limon argileux
С	Filtre à sable vertical drainé - 25 m² + 5 m² par pièce supplémentaires	Limon argileux sur argile à silex plus ou moins compacte à faible profondeur






Figure 10 : Aptitude des sols à l'assainissement non collectif - Grossoeuvre



7.5.3 Faisabilité de l'assainissement non collectif

A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits après 2002, les contraintes existantes vis à vis de l'assainissement non collectif ont été actualisées.

Cette analyse s'est faite en concordance avec la carte d'aptitude des sols. Les contraintes observées sont:

- La surface des parcelles ;
- L'aménagement existant et la place restant disponible ;
- L'accès sur ces parcelles ;
- La topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d'eaux usées supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe);
- La présence ou non d'exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte d'aptitude des sols.

Cette analyse s'est par ailleurs fortement appuyée sur les visites domiciliaires effectuées. A travers les sondages pédologiques effectués lors des visites, les cartes d'aptitudes des sols ont été affinées et actualisées

Présentation des situations rencontrées

	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seuger	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	TOTAL
Contraintes mineures						
Apte	228	6	112	14	10	370
Aménagement particulier	10	0	61	0	0	71
TOTAL	238	6	173	14	10	441
en %	95%	100%	92%	100%	100%	94%
Contraintes majeures						
Accès			11			11
Poste						0
SPR						0
TOTAL	0	0	11	0	0	11
en %	0%	0%	6%	0%	0%	2%
Contraintes de grosses						
difficultés ou d'impossibilité	4.0		_			4-
Surface Insuffisante	12		5			17
Impossible		_	_	_	_	0
TOTAL	12	0	5	0	0	17
en %	5%	0%	3%	0%	0%	4%
TOTAL GENERAL	250	6	189	14	10	469
en %	53%	1%	40%	3%	2%	100%

Au vu des résultats :



- 441 logements soit 94 % ne montrent pas de contraintes particulières d'habitat ou des contraintes mineures vis-à-vis du maintien de l'assainissement non collectif ;
- 11 logements soit 2 % présentent des contraintes de réhabilitation liées à des problèmes de contre-pente, d'accès ou de surface parcellaire restreinte en raison des aménagements ;
- 17 logements ont des contraintes fortes de surfaces disponibles (superficie insuffisante ou surface très minéralisée) rendant impossible la mise en place d'une filière classique ;

7.6 Bilan des visites domiciliaires - Grossoeuvre

Le bilan des visites domiciliaires sur la commune de Grossoeuvre est présenté ci-après. Parmi la liste des 40 logements sélectionnés initialement, 35 visites ont pu être effectuées.

Le tableau et le graphique ci-après détaille le résultat de ces visites en précisant les filières retenues pour une mise en conformité de l'assainissement non collectif de ces logements ainsi que le coût d'investissement à prévoir.




Figure 11 : Répartition des filières envisagées après les visites domiciliaires à Grossoeuvre



N°	Nom	adresse	Type logement	Filière retenue	Coût € HT
1	Mr et Mme Lemaire Cédric	10 Impasse de la sente Jurée	F5	Filtre à sable vertical drainé	12 449.26 €
2		37 Rue Saint Pierre	F5	Filtre à sable vertical drainé	13 444.10 €
3	Mr et Mme Houeix Christophe	16 Rue Romaine	F5	Filtre à sable vertical drainé	11 647.02 €
4	Mr Gazay Olivier	50 Rue Saint Martin (hameau de CISSEY)	F6	Filtre à sable vertical drainé	13 743.88 €
5	Mme Fondacci Anne	6 Impasse de la Sente Juré	F6	Filtre à sable vertical drainé	14 510.06 €
6	Mme Dudonné Mauricette	21 Rue de la Vallée	F6	Filtre à sable vertical drainé	13 090.13 €
7	Mr Dubuisson Didier	15 rue de la Marotte	F5	Filtre à sable vertical drainé	12 176.57 €
8	Mr et Mme CANU Michel	15 Rue de la Vallée	F6	Filtre à sable vertical drainé	13 677.46 €
9	Mr Benard Jean Yves	17 Rue de la Vallée	F5	Epandage souterrain	17 296.92 €
10	Mr et Mme Vilquin Dominique	9 Rue Grandis Sylva	F5	Autre filière de traitement compact utilisant comme média de la laine de roche pour 6 EH	11 734.42 €
11	Mr Paul Desiré Serge	8 Impasse de la Sente Juré	F6	Filtre à sable vertical drainé	14 127.15€
12		12 Rue de la Tuilerie	F6	Filtre à sable vertical drainé	15 801.37 €
13	Mr Prigent	3 Rue du Pont	F6	Epandage souterrain sur terrain en pente	13 294.37 €
14	Mr Ariba Nicole	15 Rue du Boudonné (CISSEY)	F6	Filtre à sable vertical drainé	12 873.74 €
15	Mr Esteban Emmanuel	6 Route d'Avrilly (La Pérruche)	F 5	Filtre à sable vertical drainé	12 688.27 €
16	Mr Fazzino Alexandre	19 Rue St Pierre	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 342.86 €
17	Mr Floch'Lay Jean Marc	95 Rue St Pierre	F 5	Filtre à sable vertical drainé	12 256.42 €
18	Mr Gamba Jean Marc	34 Rue de la Tuilerie (Seugey)	F6	Filtre à sable vertical drainé	12 774.38 €
19	Mr Garnier	52 Rue St Pierre	F 5	Autre filière de traitement compact utilisant comme média de la laine de roche pour 4 EH	15 713.60 €
20	Mr Ducastel	2 Rue de la Tuilerie (Seugey)	F 5	Filtre à sable vertical drainé	12 689.01 €
21	Mr Valesco	1 Impasse de la Sente Jurée	F6	Filtre à sable vertical drainé	13 618.02 €
22	Mr Vandecandelaere Bruno	19 Rue Grandis Sylva	F6	Epandage souterrain	11 039.45 €
23	Mr Pionner Martin Jean Pierre	29 Rue de la Tuilerie (Seugey)	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 726.69 €
24	Mme Monloys Marie Louise	37 Rue de la Fontaine (Cissey)	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 770.48 €
25	Mr Leber Chevalier Eric	71 Rue St Pierre	F5	Filtre à sable vertical drainé	12 588.73 €
26	Mr Lavandier Sébastien	43 Rue Romaine	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 978.58 €
27	Mr Guilloux Jean Francois	3 Impasse de la Sente Jurée	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 450.87 €
28	Mr Gauthier Sébastien	15 Rue du Vieux Puits	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 416.65 €
29	Mr Friloux Claude	4 Impasse de la sente Jurée	F6	Filtre à sable vertical drainé	12 528.19 €
30	Mme Burgaut Sandrine	13 Rue De La Vallée	F 5	Filtre à sable vertical drainé	15 513.22 €
31	Mme Brout Nicole	22 Rue de la Fontaine	F 5	Epandage souterrain	8 137.58 €
32	Mr Bailleul Jean	19 Rue De La Vallée	F 5	Autre filière de traitement compact utilisant comme média de la laine de roche pour 4 EH	15 523.34 €
33		ZA GROSSOEUVRE GARAGE	F 5	Filtre à sable vertical drainé	11 662.84 €
34	Mr Farges	73 Rue St Pierre	F 5	Filière de traitement compact de type lit à massif de zéolithe pour un habitation F 5 ou moins	16 514.00 €
35		2 Rue Du Presbytère	F 5	Filtre à sable vertical drainé	12 349.53 €
36	Mr L'Huillier Guy	60 Rue St Pierre	F6	Autre filière de traitement compact utilisant comme média de la laine de roche pour 6 EH	19 539.88 €
				TOTAL	474 689.04 €
Cout moyen / logement 13 185.					13 185.81 €

Figure 12 : Bilan technique et financier des visites domiciliaires à Grossoeuvre



7.7 Evolution depuis l'étude initiale et proposition de scenarii à étudier

Après l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune et de l'évolution depuis l'étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons l'étude comparative des solutions d'assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants :

-	Le Bourg (forte densité d'habitat) ;
_	Cissey;
_	Seugey ;

Zone artisanale (activités industrielles) ;

Les écarts (la Trinité, la Perruche, Autrebois) resteront en assainissement non collectif.

Cette analyse sera réalisée par secteur afin de pouvoir envisager différentes combinaisons.

Parmi les scénarii envisagés, nous envisagerons également la possibilité de raccorder la commune de Grossoeuvre à celles de Prey ou du Plessis Grohan, qui sont raccordées à la station d'épuration d'Evreux (scenario n°6 et 7 de la précédente étude de schéma directeur).

Nota : Méthodologie pour le comparatif des solutions d'assainissement collectif et non collectif.

A la demande de l'Agence de l'Eau, le comparatif des solutions d'assainissement collectif et non collectif sera établi pour l'assainissement non collectif, uniquement pour les logements classés en catégorie C, D et E suite aux contrôles réalisés par le SPANC.

Ainsi, pour la commune de Grossoeuvre, 160 logements seront intégrés au chiffrage de la réhabilitation des installations en ANC.

Il est à noter que la cartographie des installations d'ANC de la CCPN extraite du SIG de la collectivité compte 156 installations au lieu des 160 relevés dans le bilan du SPANC.



8 ETUDE TECHNICO-FINANCIERE DES SCENARIOS

8.1 Rappel des solutions à étudier

Comme demandé au point 3.4 du CCTP, les scénarii étudiés lors de l'étude de zonage initiale doivent être actualisés.

Pour rappel, lors de l'étude de zonage d'assainissement réalisée en 2001, sept scénarii principaux ont été envisagés :

- Maintien de la totalité de la commune en assainissement non collectif;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif restreint pour le centre-bourg et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif ;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif étendu pour le centre-bourg et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif ;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif étendu pour le centre-bourg et la zone artisanale et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif ;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif généralisé pour le centre-bourg, la zone artisanale, les hameaux de Cissey et Seugey avec création de deux stations d'épuration et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif généralisé pour le centre-bourg, la zone artisanale, les hameaux de Cissey et Seugey avec création d'une station d'épuration et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif généralisé pour le centre-bourg, la zone artisanale, les hameaux de Cissey et Seugey avec transfert des effluents vers le Plessis-Grohan (réseau de collecte du Grand Evreux Agglomération) et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif;
- Mise en place d'un réseau d'assainissement collectif généralisé pour le centre-bourg, la zone artisanale, les hameaux de Cissey et Seugey avec transfert des effluents vers Prey commune de la CCPN raccordée au réseau de collecte du Grand Evreux Agglomération) et maintien du reste de la commune en assainissement non collectif;

Remarque:

Conformément aux descriptifs des filières envisagées au point « 6.2 Techniques épuratoires », les solutions suivantes sont envisagées pour la commune de Grossoeuvre en remplacement des filières proposées lors de l'étude initiale (filières inadaptées ou insuffisantes suites aux évolutions réglementaires) :

- Boues activées
- Disques biologiques
- Filtres plantés de roseaux

8.2 Scénario 1 – Maintien en assainissement non collectif



Ce scénario est bâti sur l'hypothèse d'un maintien de la situation actuelle, à savoir un zonage d'assainissement non collectif pour la totalité de la commune.

Le chiffrage du scénario a été réalisé à partir :

- Du bilan de l'assainissement non collectif dressé en phase 1 (chapitre 7.5.3)
- Du bilan des contrôles du SPANC faisant état de 160 installations en classe C, D et E à fin 2015,

Les propositions de réhabilitation des installations en ANC ne concernent donc que les 160 installations (sur un total de 474 installations) qui devront faire l'objet d'une réhabilitation. Les coûts sont présentés pour une remise en état complète de la filière.

Au regard de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif et des contraintes d'habitat, les filières préconisées sont présentées ci-après :

	Epandage souterrain	Filtre à sable vertical drainé	Filtre à sable non drainé	Tertre d'infiltration	Filière compacte
Bourg	0	74	0	0	12
Zone Artisanale	0	6	0	0	2
Cissey-Seugey	3	48	0	0	5
La Perruche	3	3	0	0	0
Les écarts (autrebois + trinité)	0	4	0	0	0
TOTAL	6	135	0	0	19
%	3.8%	84.4%	0.0%	0.0%	11.9%

Le tableau ci-après présente par secteur le coût du maintien en assainissement non collectif de la totalité de la commune de Grossoeuvre.

L'estimation des coûts de réhabilitation des installations proposées ci-dessous correspond à des travaux réalisés dans les conditions suivantes :

- Sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité ;
- Avec un suivi et un contrôle des travaux (maîtrise d'œuvre : 10 %);
- Par des entreprises choisies après appel d'offres.



Ces coûts comprennent également les frais de remise en état des parcelles et les coûts de maîtrise d'œuvre.

	Nombre de logements à réhabiliter	Coût total en € HT (y compris MO et convention)	Coût moyen par installation en € HT	Coût moyen par installation - subventions déduites (60%) en €HT
Bourg	86	917 700	10 700	4 280
Zone Artisanale	8	85 100	10 700	4 300
Cissey-Seugey	56	594 300	10 700	4 300
La Perruche	6	50 800	8 500	3 400
Les écarts (autrebois + trinité)	4	40 900	10 300	4 200
TOTAL	160	1 688 800	10 560	4 230

Ainsi, sur la commune, le coût moyen pondéré de réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif est de 10 560 € HT.

Pour information, l'estimation du coût par installation subvention déduite n'intègre pas l'application du plafond de financement de l'Agence de l'Eau. Il s'agit d'une estimation de l'apport potentielle que peuvent représenter les subventions pour ce type d'installation.

8.3 Scénario 2 - Création d'un réseau d'assainissement collectif restreint pour le Bourg

- La création d'un réseau de collecte pour desservir la partie Nord du centre bourg soit 128 logements dont 56 sont actuellement non conformes;
- La création d'une station d'épuration d'une capacité de traitement de 470 EH, localisée sur la parcelle cadastrale 00 XM 4, au nord du Bourg, après l'ancienne voie ferrée, à une distance supérieure à 100 mètres des habitations les plus proches comme le prévoit la réglementation.
- Le maintien en assainissement non collectif de 346 logements dont :
 - o 104 logements diagnostiqués non conformes (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°2 (installations à réhabiliter).
 - o 242 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario






Figure 13 : Etude d'actualisation du scénario n°2 collectif restreint pour le Bourg- Grossoeuvre



8.3.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 2

Le dimensionnement du site de traitement et des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune de Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario n°2 :

- 1. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 128 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 326 habitants ;
- 2. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 9 parcelles pour un total de 40 logements supplémentaire soit 100 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la capacité épuratoire de la station d'épuration à créer est de l'ordre de 426 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 470 EH

A partir de ces hypothèse le tableau ci-après présente les flux de pollution à prendre en compte pour le projet étudié :

	Sc2
Secteur	Bourg
Nombre d'EH actuel	326 EH
Perspective	
urbanisation +	100 EH
industriel	
Charge polluante à	470 EH
transférer	470 LII
FLUX HYDRAULIQUE	<u>s</u>
Q Journalier m3/j	70.50
Q moyen m3/h	2.94
Q de pointe m3/h	11.75
Q nocturne m3/h	1.47
FLUX POLLUANTS	
DBO5 kg/j	28.20
DCO kg/j	56.40
MES kg/j	42.30
NK kg/j	7.05
PT kg/j	1.88



8.3.2 Coûts sectoriels du scénario n°2- partie réseau de collecte

Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur.

Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°2 Collectif minimum Bourg 128 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement			
	Etude des solutions d'ass	ainissement	collectif	
	ZONE	Bourg	TOTAL	
	Route Nationale	0	0	
	Route Départementale	11	11	
Suc	Route Communale	2469	2469	
canalisations	Chemin Privé	49	49	
Talis	Conduite de Refoulement	756	756	
car	Surprofondeur	0	0	
	Fonçage sous voie ferrée	1	1	
	Encorbellement	0	0	
	Poste de refoulement Principal	1	1	
de	Poste de refoulement secondaire	1	1	
postes de efoulement	Poste de refoulement tertiaire	0	0	
pos	Poste de refoulement individuel	0	0	
	Poste d'injection privé	0	0	
	Traitement H2S	2	2	
	Branchement	128	128	
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	326	326	
	Equivalent branchement	128	128	
	Coût HT	959 030 €	959 030 €	
	Coût avec honoraires HT	1 055 000 €	1 055 000 €	
	Coût total par eq branchement	8 300 €	8 300 €	
	Assainissement individuel à réhabiliter	29	104	



8.3.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°2

Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement pour les réseaux de collecte et la station d'épuration.

Pour les coûts de construction des stations de traitement, nous avons pris un ratio de 1 200 €/EH.

	Coûts d'investissement	
Projet collectif Sc2	Nombre de d'éq.branchements	128
	Coût de la collecte en € HT	1 055 000 €
	Coût/branchement	8 300 €
	Station d'épuration 470 EH	564 000 €
	Coût total	1 619 000 €
	Coût total/branchement	12 649 €

Les coûts d'exploitation en assainissement collectif présenté ci-après sont les coûts maximums rencontrés pour une station d'épuration ayant une capacité de traitement de l'ordre de 470 EH.

A titre d'information, ces coûts correspondent à une filière de type disques biologiques ou filtre planté de roseaux. Une économie sur les coûts d'exploitation pourrait être envisagée en cas de création d'un filtre planté de roseaux.

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	7 200
Coût de l'épuration (en € HT)	6 400
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	13 600

Coûts d'entretien et	
d'exploitation en	10 140 €
assainissement non collectif	

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 €;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.



8.4 Scénario 3 – Création d'un réseau d'assainissement collectif étendu pour le Bourg

- La création d'un réseau de collecte pour desservir le bourg de Grossoeuvre soit 225 logements dont 85 sont actuellement non conformes;
- La création d'une station d'épuration d'une capacité de traitement de 850 EH, localisée sur la parcelle cadastrale 00 XM 4, au nord du Bourg, après l'ancienne voie ferrée, à une distance supérieure à 100 mètres des habitations les plus proches comme le prévoit la réglementation.
- Le maintien en assainissement non collectif de 249 logements dont :
 - 75 logements diagnostiqués non conforme (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°2 (installations à réhabiliter).
 - 174 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario






Figure 14 : Etude d'actualisation du Scénario nº3 collectif maximum pour le Bourg- Grossoeuvre



8.4.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 3

Le dimensionnement du site de traitement et des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune de Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario n°3 :

- 1. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 225 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 574 habitants ;
- 2. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 9 parcelles pour un total de 75 logements supplémentaire soit 191 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la capacité épuratoire de la station d'épuration à créer est de l'ordre de 765 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 850 EH

A partir de ces hypothèse le tableau ci-après présente les flux de pollution à prendre en compte pour le projet étudié :

	Sc3
Secteur	Bourg
Nombre d'EH actuel	574 EH
Perspective urbanisation + industriel	191 EH
Charge polluante à transférer	850 EH
FLUX HYDRAULIQUE	<u>s</u>
Q Journalier m3/j	127.50
Q moyen m3/h	5.31
Q de pointe m3/h	21.25
Q nocturne m3/h	2.66
FLUX POLLUANTS	
DBO5 kg/j	51.00
DCO kg/j	102.00
MES kg/j	76.50
NK kg/j	12.75
PT kg/j	3.40



Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur. Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°3 Collectif maximum Bourg 225 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement			
	Etude des solutions d'ass	a inisse me nt	collectif	
	ZONE	Bourg	TOTAL	
	Route Nationale	0	0	
	Route Départementale	11	11	
Su	Route Communale	4518	4518	
canalisations	Chemin Privé	0	0	
Jalis	Conduite de Refoulement	1621	1621	
cal	Surprofondeur	0	0	
	Fonçage sous voie ferrée	1	1	
	Encorbellement	0	0	
	Poste de refoulement Principal	1	1	
postes de efoulement	Poste de refoulement secondaire	4	4	
postes de efoulemen	Poste de refoulement tertiaire	0	0	
pos refo	Poste de refoulement individuel	0	0	
	Poste d'injection privé	0	0	
	Traitement H2S	4	4	
	Branchement	225	225	
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	574	574	
	Equivalent branchement	225	225	
	Coût HT	1 772 940 €	1 772 940 €	
	Coût avec honoraires HT	1 951 000 €	1 951 000 €	
	Coût total par eq branchement	8 700 €	8 700 €	
	Assainissement individuel à réhabiliter (ensemble de la commune)	2	75	

8.4.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°3



Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement.

Pour les coûts de construction des stations de traitement, nous avons pris un ratio de 1 200 €/EH.

	Coûts d'investissement	
Projet collectif Sc3	Nombre de d'éq.branchements	225
	Coût de la collecte en € HT	1 951 000 €
	Coût/branchement	8 700 €
	Station d'épuration 850 EH	1 020 000 €
	Coût total	2 971 000 €
	Coût total/branchement	13 205 €

Les coûts d'exploitation en assainissement collectif présenté ci-après sont les coûts maximums rencontrés pour une station d'épuration ayant une capacité de traitement de l'ordre de 850 EH.

A titre d'information, ces coûts correspondent à une filière de type disques biologiques ou filtre planté de roseaux. Une économie sur les coûts d'exploitation pourrait être envisagée en cas de création d'un filtre planté de roseaux.

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	16 000
Coût de l'épuration (en € HT)	11 300
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	27 300

Coûts d'entretien et	
d'exploitation en	7 313 €
assainissement non collectif	

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 €;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.



8.5 Scénario 4 - Création d'un réseau d'assainissement collectif pour le Bourg et la zone artisanale

- La création d'un réseau de collecte pour desservir le bourg de Grossoeuvre et la Zone Artisanale soit 233 logements dont 92 sont actuellement non conformes ;
- La création d'une station d'épuration d'une capacité de traitement de 990 EH, localisée sur la parcelle cadastrale 00 XM 4, au nord du Bourg, après l'ancienne voie ferrée, à une distance supérieure à 100 mètres des habitations les plus proches comme le prévoit la réglementation.
- Le maintien en assainissement non collectif de 241 logements dont :
 - o 68 logements diagnostiqués non conforme (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°4 (installations à réhabiliter).
 - 173 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario






Figure 15 : Etude d'actualisation du Scénario collectif pour le Bourg et la ZA - Grossoeuvre



8.5.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 4

Le dimensionnement du site de traitement et des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune de Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario n°4 :

- 1. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 233 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 594 habitants ;
- 2. Les apports liés aux activités industrielles ont été estimé à partir des données INSEE 2015 soit 202 salariés exerçant une activité dans le domaine industriel (charge polluante retenue 101 EH)
- 3. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 9 parcelles pour un total de 75 logements supplémentaire soit 191 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la capacité épuratoire de la station d'épuration à créer est de l'ordre de 886 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 980 EH.

La synthèse des charges hydrauliques et polluantes pour le projet de station d'épuration est présenté page suivante.

	Sc4
Secteur	Bourg + ZA
Nombre d'EH actuel	594 EH
Perspective	
urbanisation +	292 EH
industriel	
Charge polluante à	980 EH
transférer	300 LIT
FLUX HYDRAULIQUE	<u>s</u>
Q Journalier m3/j	147.00
Q moyen m3/h	6.13
Q de pointe m3/h	24.50
Q nocturne m3/h	3.06
FLUX POLLUANTS	
DBO5 kg/j	58.80
DCO kg/j	117.60
MES kg/j	88.20
NK kg/j	14.70
PT kg/j	3.92



8.5.2 Coûts sectoriels du scénario n°4- partie réseau de collecte

Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur. Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°4 collectif Bourg maxi + ZA 233 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement								
	Etude des solutions d'assainissement collectif								
	ZONE Bourg Zone Reste de la Artisanale Commune TOTAL								
	Route Nationale	0	0	0	0				
	Route Départementale	11	274	0	285				
SU	Route Communale	4518	0	0	4518				
atio	Chemin Privé	0	106	0	106				
canalisations	Conduite de Refoulement	1621	679	0	2300				
car	Surprofondeur	0	0	0	0				
	Fonçage sous voie ferrée	1	0	0	1				
	Encorbellement	0	0	0	0				
	Poste de refoulement Principal	1	0	0	1				
postes de efoulement	Poste de refoulement secondaire	4	1	0	5				
postes de efoulemen	Poste de refoulement tertiaire	0	0	0	0				
bog refo	Poste de refoulement individuel	0	0	0	0				
	Poste d'injection privé	0	0	0	0				
	Traitement H2S	4	1	0	5				
	Branchement	225	8	0	233				
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	574	20	0	594				
	Equivalent branchement	225	8	0	233				
	Coût HT	1 772 940 €	229 850 €	0€	2 002 790 €				
	Coût avec honoraires HT	1 951 000 €	253 000 €	0€	2 204 000 €				
	Coût total par eq branchement	8 700 €	31 700 €	0 €	9 500 €				
	Assainissement individuel à réhabiliter (ensemble de la commune)	2	0	66	68				



8.5.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°4

Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement.

Pour les coûts de construction des stations de traitement, nous avons pris un ratio de 1 100 €/EH.

	Coûts d'investissement	
Projet collectif Sc4	Nombre de d'éq.branchements	233
	Coût de la collecte en € HT	2 204 000 €
	Coût/branchement	9 500 €
	Station d'épuration 980 EH	1 078 000 €
	Coût total	3 282 000 €
	Coût total/branchement	14 086 €

Les coûts d'exploitation en assainissement collectif présenté ci-après sont les coûts maximums rencontrés pour une station d'épuration ayant une capacité de traitement de l'ordre de 990 EH.

A titre d'information, ces coûts correspondent à une filière de type disques biologiques ou filtre planté de roseaux. Une économie sur les coûts d'exploitation pourrait être envisagée en cas de création d'un filtre planté de roseaux.

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	Bourg	Zone Artisanale	Reste de la Commune	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	16 000 €	2 800 €	0€	18 800
Coût de l'épuration (en € HT)	13 500 €	500 €	0€	14 000
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	29 500 €	3 300 €	0€	32 800

Coûts d'entretien et				
d'exploitation en	195 €	0 €	6 435 €	6 630 €
assainissement non collectif				

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 €;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.



8.6 Scénario 5a – Création d'un réseau d'assainissement collectif pour le Bourg, la zone artisanale, Cissey et Seugey

- La création d'un réseau de collecte pour desservir le bourg de Grossoeuvre, la Zone Artisanale ainsi que les hameaux de Cissey et Seugey soit 431 logements dont 148 sont actuellement non conformes;
- La création de deux stations d'épuration
 - D'une capacité de traitement de 850 EH, localisée sur la parcelle cadastrale 00 XM 4, au nord du Bourg, après l'ancienne voie ferrée, à une distance supérieure à 100 mètres des habitations les plus proches comme le prévoit la réglementation.
 - D'une capacité de 930 EH, localisée sur la parcelle cadastrale 00 XA 19 au niveau du hameau de Cissey à une distance supérieure à 100 mètres des habitations les plus proches comme le prévoit la réglementation
- Le maintien en assainissement non collectif de 43 logements dont :
 - 12 logements diagnostiqués non conforme (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°5a (installations à réhabiliter).
 - 31 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario






Figure 16 : Etude d'actualisation du Scénario 5a - Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la zone Artisanale, Cissey et Seugey- Grossoeuvre



8.6.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 5a

Le dimensionnement du site de traitement et des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune de Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario n°5 a :

- 1. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 431 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 1 099 habitants ;
- Les apports liés aux activités industrielles ont été estimé à partir des données INSEE 2015 soit 202 salariés exerçant une activité dans le domaine industriel (charge polluante retenue 101 EH)
- 3. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 20 parcelles pour un total de 162 logements supplémentaire soit 413 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la capacité épuratoire de la station d'épuration à créer est de l'ordre de 1613 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 1 780 EH.

Le projet prévoit la création de deux stations d'épuration de 850 EH pour le Bourg et 930 EH pour Cissey et Seugey.

La synthèse des charges hydrauliques et polluantes pour les projets de stations d'épuration sont présenté ci-après.

	SC5a		
Secteur	Bourg	Cissey Seugey+ZA	
Nombre d'EH actuel	574 EH	525 EH	
Perspective urbanisation + industriel	191 EH	323 EH	
Charge polluante à transférer	850 EH	930 EH	
FLUX HYDRAULIQUE	<u>s</u>		
Q Journalier m3/j	127.50	139.50	
Q moyen m3/h	5.31	5.81	
Q de pointe m3/h	21.25	23.25	
Q nocturne m3/h	2.66	2.91	
FLUX POLLUANTS			
DBO5 kg/j	51.00	55.80	
DCO kg/j	102.00	111.60	
MES kg/j	76.50	83.70	
NK kg/j	12.75	13.95	
PT kg/j	3.40	3.72	



8.6.2 Coûts sectoriels du scénario n°5a- partie réseau de collecte

Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur. Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°5a - Collectif étendu pour Bourg, ZA, Cissey et Seugey avec 2 stations d'épuration à créer 441 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement						
	Etude des solutions d'assainissement collectif						
	ZONE	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	TOTAL
	Route Nationale	0	0	0	0	0	0
	Route Départementale	11	275	4039	0	0	4325
Su	Route Communale	4518	0	1392	0	0	5910
atic	Chemin Privé	0	57	94	0	0	151
canalisations	Conduite de Refoulement	1621	0	4283	0	0	5904
cal	Surprofondeur	0	0	0	0	0	0
	Fonçage sous voie ferrée	1	0	0	0	0	1
	Encorbellement	0	0	0	0	0	0
	Poste de refoulement Principal	1	0	1	0	0	2
de	Poste de refoulement secondaire	4	1	4	0	0	9
postes de efoulement	Poste de refoulement tertiaire	0	0	0	0	0	0
pos	Poste de refoulement individuel	0	0	0	0	0	0
	Poste d'injection privé	0	0	11	0	0	11
	Traitement H2S	4	1	5	0	0	10
	Branchement	225	8	198	0	0	431
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	574	20	505	0	0	1099
	Equivalent branchement	225	8	198	0	0	431
	Coût HT	1 772 940 €	133 010 €	2 401 700 €	0€	0€	4 307 650 €
	Coût avec honoraires HT	1 951 000 €	147 000 €	2 642 000 €	0€	0€	4 740 000 €
	Coût total par eq branchement	8 671 €	18 375 €	13 344 €	0€	0€	10 998 €
	Assainissement individuel à réhabiliter (ensemble de la commune)	2	0	0	6	4	12



8.6.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°5a

Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement.

Pour les coûts de construction des stations de traitement, nous avons pris un ratio de 1 100 €/EH.

	Coûts d'investissement	
	Nombre de d'éq.branchements	431
	Coût de la collecte en € HT	4 740 000 €
Projet collectif Sc5a	Coût/branchement	10 998 €
	Station d'épuration de 850 EH	935 000 €
	Station d'épuration 940 EH	1 034 000 €
	Coût total	6 709 000 €
	Coût total/branchement	15 566 €

Les coûts d'exploitation en assainissement collectif présenté ci-après sont les coûts maximums rencontrés pour une station d'épuration ayant une capacité de traitement de l'ordre de 900 EH.

A titre d'information, ces coûts correspondent à une filière de type disques biologiques ou filtre planté de roseaux. Une économie sur les coûts d'exploitation pourrait être envisagée en cas de création d'un filtre planté de roseaux.

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	16 000 €	2 700 €	16 700 €	0€	0€	35 400
Coût de l'épuration (en € HT)	13 500 €	500 €	11 900 €	0€	0€	25 900
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	29 500 €	3 200 €	28 600 €	0€	0 €	61 300

Coûts d'entretien et d'exploitation en	195 €	0€	0€	585 €	390 €	1 170 €
assainissement non collectif						

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 €;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €



Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.

8.7 Scénario 5b – Création d'un réseau d'assainissement collectif pour le Bourg, la zone artisanale, Cissey et Seugey

- La création d'un réseau de collecte pour desservir le bourg de Grossoeuvre, la Zone Artisanale ainsi que les hameaux de Cissey et Seugey soit 431 logements dont 148 sont actuellement non conformes;
- La création d'une station d'épuration communale d'une capacité de traitement de 1 780 EH, localisée sur la parcelle cadastrale 00 XM 4, au nord du Bourg, après l'ancienne voie ferrée, à une distance supérieure à 100 mètres des habitations les plus proches comme le prévoit la réglementation.
- Le maintien en assainissement non collectif de 43 logements dont :
 - o 12 logements diagnostiqués non conforme (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°5a (installations à réhabiliter).
 - 31 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario n°5b.






Figure 17 : Etude d'actualisation du Scénario 5b - Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la zone Artisanale, Cissey et Seugey- Grossoeuvre



8.7.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 5b

Le dimensionnement du site de traitement et des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune d'Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario n°5b :

- 1. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 431 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 1 099 habitants ;
- 2. Les apports liés aux activités industrielles ont été estimé à partir des données INSEE 2015 soit 202 salariés exerçant une activité dans le domaine industriel (charge polluante retenue 101 EH)
- 3. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 20 parcelles pour un total de 162 logements supplémentaire soit 413 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la capacité épuratoire de la station d'épuration à créer est de l'ordre de 1613 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 1 780 EH.

La synthèse des charges hydrauliques et polluantes pour le projet de station d'épuration est présenté ci-après.

	Sc5b	
Secteur	Bourg Cissey	
Sectedi	Seugey ZA	
Nombre d'EH actuel	1 099 EH	
Perspective		
urbanisation +	514 EH	
industriel		
Charge polluante à	1 780 EH	
transférer	1 700 L11	
FLUX HYDRAULIQUE	<u>S</u>	
Q Journalier m3/j	267.00	
Q moyen m3/h	11.13	
Q de pointe m3/h	44.50	
Q nocturne m3/h	5.56	
FLUX POLLUANTS		
DBO5 kg/j	106.80	
DCO kg/j	213.60	
MES kg/j	160.20	
NK kg/j	26.70	
PT kg/j	7.12	



8.7.2 Coûts sectoriels du scénario n°5b- partie réseau de collecte

Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur. Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°5b - Collectif étendu pour Bourg, ZA, Cissey et Seugey avec 1 station communale à créer 441 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement							
	Etude des solutions d'assainissement collectif							
	ZONE	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	TOTAL	
	Route Nationale	0	0	0	0	0	0	
	Route Départementale	11	275	3989	0	0	4275	
Suc	Route Communale	4518	0	1392	0	0	5910	
atic	Chemin Privé	0	57	94	0	0	151	
canalisations	Conduite de Refoulement	1621	0	3421	0	0	5042	
cal	Surprofondeur	0	0	0	0	0	0	
	Fonçage sous voie ferrée	1	0	0	0	0	1	
	Encorbellement	0	0	0	0	0	0	
	Poste de refoulement Principal	1	0	1	0	0	2	
de	Poste de refoulement secondaire	4	1	4	0	0	9	
postes de efoulement	Poste de refoulement tertiaire	0	0	0	0	0	0	
pos refo	Poste de refoulement individuel	0	0	0	0	0	0	
	Poste d'injection privé	0	0	11	0	0	11	
	Traitement H2S	4	1	5	0	0	10	
	Branchement	225	8	198	0	0	431	
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	574	20	505	0	0	1099	
	Equivalent branchement	225	8	198	0	0	431	
	Coût HT	1 772 940 €	133 010 €	2 277 140 €	0€	0€	4 183 090 €	
	Coût avec honoraires HT	1 951 000 €	147 000 €	2 505 000 €	0€	0€	4 603 000 €	
	Coût total par eq branchement	8 671 €	18 375 €	12 652 €	0 €	0€	10 680 €	
	Assainissement individuel à réhabiliter	2	0	0	6	4	12	



8.7.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°5b

Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement.

Pour les coûts de construction des stations de traitement, nous avons pris un ratio de 1 000 €/EH.

	Coûts d'investissement	
	Nombre de d'éq.branchements	431
	Coût de la collecte en € HT	4 603 000 €
Projet collectif	Coût/branchement	10 680 €
Sc5b	Station d'épuration 1 780 EH	1 780 000 €
	Coût total	6 383 000 €
	Coût total/branchement	14 810 €

Les coûts d'exploitation en assainissement collectif présenté ci-après sont les coûts maximums rencontrés pour une station d'épuration ayant une capacité de traitement de l'ordre de 1 780 EH.

A titre d'information, ces coûts correspondent à une filière de type Boues activées. Une économie sur les coûts d'exploitation pourrait être envisagée en cas de création d'un filtre planté de roseaux.

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	16 000 €	2 700 €	16 700 €	0€	0€	35 400
Nombre d'EH raccordés	675 EH	24 EH	594 EH	EH	EH	1 293
Coût de l'épuration (en € HT)	13 500 €	500 €	11 900 €	0€	0 €	25 900
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	29 500 €	3 200 €	28 600 €	0€	0 €	61 300

Coûts d'entretien et d'exploitation en	195 €	0 €	0 €	585 €	390 €	1 170 €
assainissement non collectif						

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 €;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.



8.8 Scénario 6 – Création d'un réseau d'assainissement collectif pour le Bourg et la zone artisanale avec transfert vers le Plessis-Grohan

Dans le cadre de l'étude, la faisabilité d'un raccordement de la commune de Grossoeuvre vers une commune voisine devait être envisagée.

Une étude de la faisabilité du transfert de Grossoeuvre vers le système d'assainissement de Plessis-Grohan a ainsi été réalisée. Le Plessis-Grohan fait partie du GEA (Grand Evreux Agglomération) qui dispose d'un CTEU (Centre de Traitement des Eaux Usées) d'une capacité de traitement de 123 000 EH.

La faisabilité d'un tel projet résulte de deux conditions :

- La capacité de la station d'épuration et du réseau à accepter les charges hydrauliques et polluantes supplémentaires ;
- La faisabilité du transfert dans des conditions techniques et financières acceptables ;

Concernant le CTEU d'Evreux, la charge polluante reçue par la station d'épuration permet d'accepter les éventuelles apports de la commune de Grossoeuvre.




Figure 18 : Faisabilité du transfert de Grossoeuvre vers le Plessis-Grohan- tracé envisageable




En cas de raccordement au Plessis-Grohan, les effluents de Grossoeuvre transiteront vers Evreux via les Baux-Ste-Croix et Arnière-sur-Iton.

Il faut ici préciser que ce bassin d'apport est sujet à des apports météoriques importants.

Une campagne de mesures réalisée par SOGETI en 2015 a permis d'estimer les apports d'eaux parasites permanentes à 333 m3/j à l'aval de ce bassin de collecte (Route de Conches) avec une surface active de l'ordre de 42 000 m².

Les apports supplémentaires de Grossoeuvre impacteront donc ces réseaux ainsi que 5 postes de refoulement comme le montre le plan des réseaux du GEA de ce secteur.





Postes de refoulement impactés par le transfert



Présentation du projet

- La création d'un réseau de collecte pour desservir le bourg de Grossoeuvre, la Zone Artisanale ainsi que les hameaux de Cissey et Seugey soit 431 logements dont 148 sont actuellement non conformes ;
- La création d'une canalisation de transfert entre Grossoeuvre et le Hameau des Ervolus via un chemin agricole reliant le hameau de Seugey et celui des Ervolus.
- Le maintien en assainissement non collectif de 43 logements dont :
 - 12 logements diagnostiqués non conforme (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°5a (installations à réhabiliter).
 - 31 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario n°6.






Figure 19 : Etude d'actualisation du Scénario 6 - Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la zone Artisanale, Cissey et Seugey avec transfert vers Plessis Grohan- Grossoeuvre



8.8.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 6

Le dimensionnement des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune de Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario n°6 :

- 4. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 431 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 1 099 habitants ;
- Les apports liés aux activités industrielles ont été estimés à partir des données INSEE 2015 soit 202 salariés exerçant une activité dans le domaine industriel (charge polluante retenue 101 EH)
- 6. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 20 parcelles pour un total de 162 logements supplémentaire soit 413 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la charge polluante à transférer est de l'ordre de 1613 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 1 780 EH.

La synthèse des charges hydrauliques et polluantes pour le projet de transfert est présenté ci-après.

	Sc6
Secteur	vers Plessis Grohan
Nombre d'EH actuel	1 099 EH
Perspective	
urbanisation +	514 EH
industriel	
Charge polluante à	1 780 EH
transférer	
<u>FLUX HYDRAULIQUE</u>	<u>S</u>
Q Journalier m3/j	267.00
Q moyen m3/h	11.13
Q de pointe m3/h	44.50
Q nocturne m3/h	5.56
FLUX POLLUANTS	
DBO5 kg/j	106.80
DCO kg/j	213.60
MES kg/j	160.20
NK kg/j	26.70
PT kg/j	7.12

8.8.2 Coûts sectoriels du scénario n°6- partie réseau de collecte



Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur. Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°6 - Collectif étendu pour Bourg, ZA, Cissey et Seugey avec transfert vers Plessis-Grohan 431 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement								
	Etude des solutions d'assainissement collectif								
	ZONE	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	Transfert Plessis Grohan + impact réseau GEA	TOTAL	
	Route Nationale	0	0	0	0	0	0	0	
	Route Départementale	11	274	1686	0	0	0	1971	
SUS	Route Communale	4518	0	1442	0	0	0	5960	
atic	Chemin Privé	0	106	94	0	0	700	900	
canalisations	Conduite de Refoulement	1621	679	4244	0	0	2870	9414	
cal	Surprofondeur	0	0	50	0	0	0	50	
	Fonçage sous voie ferrée	0	1	0	0	0	0	1	
	Encorbellement	0	0	0	0	0	0	0	
	Poste de refoulement Principal	1	1	2	0	0	4	8	
de Jent	Poste de refoulement secondaire	4	0	2	0	0	0	6	
postes de efoulement	Poste de refoulement tertiaire	0	0	0	0	0	0	0	
lefo pos	Poste de refoulement individuel	0	0	0	0	0	0	0	
	Poste d'injection privé	0	0	11	0	0	0	11	
	Traitement H2S	5	1	4	0	0	4	14	
	Branchement	225	8	198	0	0	0	431	
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	574	20	495	0	0	0	1099	
	Equivalent branchement	225	8	198	0	0	0	431	
	Coût HT	1 759 940 €	259 850 €	1 792 380 €	0 €	0€	687 100 €	4 499 270 €	
	Coût avec honoraires HT	1 936 000 €	286 000 €	1 972 000 €	0 €	0€	756 000 €	4 950 000 €	
	Coût total par eq branchement	8 605 €	35 750 €	9 960 €	0 €	0€	0€	11 485 €	
	Assainissement individuel à réhabiliter	2	0	0	6	4	0	12	

Les postes de refoulement privés inclus au tableau ci-dessus ne sont pas intégrés au coût de travaux. Il s'agit d'équipements qui restent à la charge des particuliers ayant des contraintes spécifiques de raccordement.



8.8.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°6

Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement.

	Coûts d'investissement	
	Nombre de d'éq.branchements	431
	Coût de la collecte en € HT	4 950 000 €
Draint collectif Soc	Coût/branchement	8 605 €
Projet collectif Sc6	Station d'épuration	Néant
	Coût total	4 950 000 €
	Coût total/branchement	11 485 €

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	Transfert Plessis Grohan + impact réseau GEA	Les écarts (autrebois + trinité)	Transfert Plessis Grohan + impact réseau GEA	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	16 000 €	3 300 €	13 100 €	0 €	0€	12 500 €	44 900
Coût de l'épuration (en € HT)	11 500 €	400 €	10 100 €	0 €	0 €	0€	22 000
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	27 500 €	3 700 €	23 200 €	0€	0€	12 500 €	66 900
Coûts d'entretien et d'exploitation en assainissement non collectif	195 €	0€	0€	585 €	390 €	0€	1 170 €

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 € ;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.

Nota:

Les coûts d'exploitation pour l'épuration correspondent au surcoût de traitement en cas de raccordement de la commune de Grossoeuvre au réseau du CTEU d'Evreux.

8.9 Scénario 7 - Création d'un réseau d'assainissement collectif pour le Bourg et la zone artisanale avec transfert vers Prey



Dans le cadre de l'étude, la faisabilité d'un raccordement de la commune de Grossoeuvre vers une commune voisine devait être envisagée.

Une étude de la faisabilité du transfert de Grossoeuvre vers le système d'assainissement de Prey a ainsi été réalisée. Prey fait partie de la CCPN mais est déjà raccordée (via Guichainville) au réseau du GEA (Grand Evreux Agglomération) qui dispose d'un CTEU (Centre de Traitement des Eaux Usées) d'une capacité de traitement de 123 000 EH.

La faisabilité d'un tel projet résulte de deux conditions :

- La capacité de la station d'épuration et du réseau à accepter les charges hydrauliques et polluantes supplémentaires ;
- La faisabilité du transfert dans des conditions techniques et financières acceptables ;

Concernant le CTEU d'Evreux, la charge polluante reçue par la station d'épuration permet d'accepter les éventuelles apports de la commune de Grossoeuvre.




Figure 20 : Faisabilité du transfert de Grossoeuvre vers Prey- tracé envisageable

En cas de raccordement à Prey, les effluents de Grossoeuvre transiteront vers Evreux via Prey, Guichainville et Angerville-la-Campagne.



Le projet actualisé prévoit ainsi :

- La création d'un réseau de collecte pour desservir le bourg de Grossoeuvre, la Zone Artisanale ainsi que les hameaux de Cissey et Seugey soit 431 logements dont 148 sont actuellement non conformes;
- La création d'une canalisation de transfert de 2 225 ml entre Grossoeuvre et Prey, en longeant l'ancienne voie ferrée (sous réserve d'accord du Gestionnaire SNCF Réseau).
- Le maintien en assainissement non collectif de 43 logements dont :
 - 12 logements diagnostiqués non conforme (classe C, D et E) et intégrés au chiffrage globale du scénario n°7 (installations à réhabiliter).
 - o 31 logements sans réhabilitation à prévoir qui n'impactent donc pas financièrement le scénario nº7.

Une étude sur le risque de formation d'H2S a été réalisée sur la conduite de refoulement du PR principal de Prey (PR Pharmacie) et à son débouché au niveau des réseaux de Guichainville. L'étude a conclu à un risque fort, malgré la présence d'une injection d'air avec un temps de séjour dans la conduite > 13 heures. Pour mémoire, au-delà d'un temps de séjour de 4 heures entre deux phases de pompage, les conditions sont favorables à la formation d'H2S.

Ce temps de séjour très long s'explique entre autre par un diamètre de la canalisation en DN160, trop important au regard des volumes qui transitent dans la conduite. Une conduite potentiellement surdimensionnée est également susceptible de créer des conditions de vitesse insuffisante des effluents dans la conduite. Ainsi, l'autocurage de la conduite est imparfait et permet la formation d'un biofilm au niveau de la canalisation.

L'étude de Véolia ne donne pas d'information sur le temps de séjour réelle dans la conduite, les débits n'ayant pas été mesurés durant cette étude. Il n'est donc pas possible de connaitre les débits qui transitent dans la conduite ainsi que les variations journalières, diurnes et nocturnes sur ces ouvrages.






Figure 21 : Etude d'actualisation du Scénario 7 – Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la Zone Artisanale, Cissey et Seugey avec transfert vers Prey- Grossoeuvre



8.9.1 Définition des charges polluantes actuelles et futures du scenario 7

Le dimensionnement des réseaux de collecte est lié aux nombre de branchements à raccorder. Pour la commune de Grossoeuvre, les données à prendre en compte sont les suivantes pour le scénario $n^{\circ}7$:

- 1. Le nombre de logements à raccorder pour ce scénario est de 431 logements à raison de 2.55 hab/logements en moyenne (Insee 2015) soit une base de 1 099 habitants ;
- 2. Les apports liés aux activités industrielles ont été estimés à partir des données INSEE 2015 soit 202 salariés exerçant une activité dans le domaine industriel (charge polluante retenue 101 EH)
- 3. L'urbanisation future dans le périmètre du projet concerne 20 parcelles pour un total de 162 logements supplémentaire soit 413 habitants à raccorder ;

Ainsi, sur la base du projet envisagé, la charge polluante à transférer est de l'ordre de 1613 EH. Un coefficient de 10% est appliqué à cette valeur pour tenir des incertitudes sur le nombre de logements futurs soit une capacité de traitement retenue de 1 780 EH.

La synthèse des charges hydrauliques et polluantes pour le projet de transfert est présenté ci-après.

	Sc7
Secteur	Vers Prey
Nombre d'EH actuel	1 099 EH
Perspective	
urbanisation +	514 EH
industriel	
Charge polluante à transférer	1 780 EH
FLUX HYDRAULIQUE	<u>S</u>
Q Journalier m3/j	267.00
Q moyen m3/h	11.13
Q de pointe m3/h	44.50
Q nocturne m3/h	5.56
FLUX POLLUANTS	
DBO5 kg/j	106.80
DCO kg/j	213.60
MES kg/j	160.20
NK kg/j	26.70
PT kg/j	7.12

8.9.2 Coûts sectoriels du scénario n°7- partie réseau de collecte



Les coûts des projets étudiés sont présentés ci-après par secteur. Le tableau précise les coûts d'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC dans les projets étudiés.

Scénario n°7 - Collectif étendu pour Bourg, ZA, Cissey et Seugey avec transfert vers Prey 431 logements à raccorder

	Coûts des réseaux et des postes de refoulement								
	Etude des solutions d'assainissement collectif								
	ZONE	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	Transfert Prey	TOTAL	
	Route Nationale	0	0	0	0	0	0	0	
	Route Départementale	490	275	3989	0	0	0	4754	
Su	Route Communale	2603	0	1392	0	0	0	3995	
canalisations	Chemin Privé	0	57	94	0	0	0	151	
nalis	Conduite de Refoulement	995	0	3421	0	0	2225	6641	
car	Surprofondeur	48	0	0	0	0	0	48	
	Fonçage sous voie ferrée	0	1	0	0	0	1	2	
	Encorbellement	0	0	0	0	0	0	0	
	Poste de refoulement Principal	1	0	1	0	0	1	3	
postes de efoulement	Poste de refoulement secondaire	4	1	4	0	0	0	9	
postes de efoulemen	Poste de refoulement tertiaire	0	0	0	0	0	0	0	
pos	Poste de refoulement individuel	0	0	0	0	0	0	0	
	Poste d'injection privé	0	0	0	0	0	0	0	
	Traitement H2S	5	1	5	0	0	1	12	
	Branchement	225	8	198	0	0	0	431	
	Nombre d'EH (base 2.55 hab/lg)	574	20	505	0	0	0	1099	
	Equivalent branchement	225	8	198	0	0	0	431	
	Coût HT	1 386 610 €	158 010 €	2 277 140 €	0€	0€	361 250 €	4 183 010 €	
	Coût avec honoraires HT	1 526 000 €	174 000 €	2 505 000 €	0€	0€	398 000 €	4 602 000 €	
	Coût total par eq branchement	6 782 €	21 750 €	12 652 €	0€	0 €	0€	10 678 €	
	Assainissement individuel à réhabiliter	2	0	0	6	4	0	12	

8.9.3 Synthèse des coûts d'investissement et coûts d'entretien du scénario n°7

Les tableaux suivants synthétisent les coûts d'exploitation et d'investissement.



	Coûts d'investissement	
	Nombre de d'éq.branchements	431
	Coût de la collecte en € HT	4 602 000 €
	Coût/branchement	6 782 €
Projet collectif Sc7	Station d'épuration	Néant
	Coût total	4 602 000 €
	Coût total/branchement	10 678 €

Coûts d'entretien et d'exploitation en collectif	Bourg	Zone Artisanale	Cissey- Seugey	La Perruche	Les écarts (autrebois + trinité)	Transfert Prey	TOTAL
Coût total annuel de l'entretien réseaux + postes (en € HT)	15 100 €	2 700 €	16 700 €	0€	0€	3 000 €	37 500
Coût de l'épuration (en € HT)	13 500 €	500 €	11 900 €	0€	0 €	0€	25 900
Coût total entretien et exploitation (en € HT)	28 600 €	3 200 €	28 600 €	0 €	0€	3 000 €	63 400
Coûts d'entretien et d'exploitation en	195 €	0€	0 €	585 €	390 €	0 €	1 170 €

Les coûts d'exploitation pris en compte pour l'assainissement non collectif sont les suivants :

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 € ;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Ces coûts n'incluent pas les coûts lors d'opération de réhabilitation (contrôle de conception et réception) qui ne sont pas des coûts d'exploitation.

Nota:

Les coûts pour l'épuration correspondent au surcoût de traitement en cas de raccordement de la commune de Grossoeuvre au réseau du CTEU d'Evreux.

8.10 Comparaison du collectif et du non collectif en fonction des différents projets

assainissement non collectif



Sept scenarios ont été étudiés et comparés pour la commune de Grossoeuvre :

- 1- Maintien de la commune en assainissement non collectif;
- 2- Création d'un assainissement collectif restreint pour le Bourg (128 logements) et d'une station d'épuration de 470 EH;
- 3- Création d'un assainissement collectif étendu pour le Bourg (225 logements) et d'une station d'épuration de 850 EH ;
- 4- Création d'un assainissement collectif étendu pour le Bourg et la Zone Artisanale (225 logements et 6 branchements industriels) avec une station d'épuration de 990 EH;
- 5- A Création d'un assainissement collectif étendu pour le Bourg, la Zone Artisanale, Cissey et Seugey avec deux stations d'épuration de 850 EH et 930 EH ;
- 5- B Création d'un assainissement collectif étendu pour le Bourg, la Zone Artisanale, Cissey et Seugey avec une station d'épuration de 1 780 EH;
- 6- Création d'un assainissement collectif étendu pour le Bourg, la Zone Artisanale, Cissey et Seugey avec transfert vers le Plessis Grohan (réseau du GEA) ;
- 7- Création d'un assainissement Prey (commune de la CCPN raccordé aux réseaux de collecte du GEA) ;

Le tableau suivant permet de comparer le coût de l'assainissement collectif, en prenant en compte les coûts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau à la charge des usagers), avec le coût de l'assainissement individuel.

Le coût d'investissement pour les usagers correspond :

- Aux frais de branchement (paiement de la partie publique entre la boite branchement et le collecteur principal)
- Aux frais de raccordement liés aux travaux en domaine privé (entre l'habitation et la boite de branchement)

D'après le Code de la Santé Publique (art L1331-2) :

- Il y a obligation pour les usagers de se raccorder à partir du moment où un réseau de collecte a été installé en limite de propriété ;
- Le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;
- Les frais de raccordement sont à la charge des usagers en ce qui concerne la partie privative (entre l'habitation et la boite de branchement).



Comparaison globale des différents scénarios étudiés

			Investissement sans coût du raccordement en privé	Investissement avec coût du raccordement en privé	Coût d'entretien et d'exploitation en €
		Nombre de branchements			
	Collectif	Coût du collectif en € HT (*)			
		Coût par branchement en € HT			
Scénario 1 : Maintien de la situation actuelle		Nombre d'installations	160	160	474
(avec réhabilitation	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	1 688 800	1 688 800	46 215
des logements non conforme)		Coût par installation en € HT	10 555	10 555	98
Come, mo,		Nombre de logements	160	160	474
	Total	Coût collectif + non collectif en € HT	1 688 800	1 688 800	46 215
		Coût par logement en € HT	10 555	10 555	98
		Nombre d'eq.branchements	128	128	128
	Collectif	Coût du collectif en € HT	1 619 000	1 875 000	13 600
		Coût par branchement en € HT	12 649	14 700	106
Scénario 2 : Assainissement		Nombre d'installations	104	104	346
collectif Bourg	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	1 112 800	1 112 800	33 735
minimum (470 EH)		Coût par installation en € HT	10 700	10 700	98
(110 211)	Total	Nombre d'éq. Branchements	232	232	474
		Coût collectif + non collectif en € HT	2 731 800	2 987 800	47 335
		Coût par éq. branchement en € HT	11 775	12 879	100
	Collectif	Nombre d'éq. branchements	225	225	225
		Coût du collectif en € HT	2 971 000	3 421 000	27 300
		Coût par branchement en € HT	13 205	15 205	121
Scénario 3 : Assainissement	Non collectif	Nombre d'installations	75	75	249
collectif Bourg		Coût du non collectif en € HT	802 500	802 500	24 278
Maximum (850 EH)		Coût par installation en € HT	10 700	10 700	98
(000 =1.4)		Nombre d'éq. Branchements	300	300	474
	Total	Coût collectif + non collectif en € HT	3 773 500	4 223 500	51 578
		Coût par éq. branchement en € HT	12 578	14 078	109
		Nombre d'éq. branchements	233	233	233
	Collectif	Coût du collectif en € HT	3 282 000	3 748 000	32 800
		Coût par éq. branchement en € HT	14 086	16 086	141
Scénario 4 : Assainissement		Nombre d'installations	68	68	241
collectif pour le Bourg	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	21 400	21 400	23 498
et la Zone Artisanale (990 EH)		Coût par installation en € HT	400	400	98
(333 = 1.1)		Nombre d'éq. Branchements	301	301	474
	Total	Coût collectif + non collectif en € HT	3 303 400	3 769 400	56 298
		Coût par éq. branchement en € HT	10 975	12 523	119

Tableau 1 : Comparaison financière des sept solutions étudiées



Comparaison globale des différents scénarios étudiés

			Investissement sans coût du raccordement en privé	Investissement avec coût du raccordement en privé	Coût d'entretien et d'exploitation en €
		Nombre d'éq. branchements	431	431	431
Scénario 5a :	Collectif	Coût du collectif en € HT (*)	6 709 000	7 571 000	61 300
Assainissement		Coût par éq. branchement en € HT	15 566	17 566	142
collectif pour le Bourg, la Zone Artisanale,		Nombre d'installations	12	12	43
Seugey et Cissey	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	92 200	92 200	4 193
avec 2 stations d'épuration à créer		Coût par installation en € HT	7 700	7 700	98
(850 EH et 930 EH)		Nombre d'éq. Branchements	443	443	474
	Total	Coût collectif + non collectif en € HT	6 801 200	7 663 200	65 493
		Coût par éq. branchement en € HT	15 353	17 299	138
		Nombre de branchements	431	431	431
Scénario 5b :	Collectif	Coût du collectif en € HT	6 383 000	7 245 000	61 300
Assainissement		Coût par branchement en € HT	14 810	16 810	142
collectif pour le Bour, la Zone Artisanale,		Nombre d'installations	12	12	43
Seugey et Cissey	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	113 600	113 600	4 193
avec 1 station communale		Coût par installation en € HT	9 467	9 467	98
(1 780 EH)	Total	Nombre d'éq. Branchements	443	443	474
		Coût collectif + non collectif en € HT	6 496 600	7 358 600	65 493
		Coût par éq. branchement en € HT	14 665	16 611	138
	Collectif	Nombre de branchements	431	431	431
Scénario 6 :		Coût du collectif en € HT (*)	4 950 000	5 812 000	66 900
Assainissement		Coût par branchement en € HT	11 485	13 485	155
collectif pour le Bourg, la Zone Artisanale,		Nombre d'installations	12	12	43
Seugey et Cissey	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	92 200	92 200	4 193
avec transfert ves Plessis-Grochan		Coût par installation en € HT	7 683	7 683	98
(1 780 EH à		Nombre d'éq. Branchements	443	443	474
transférer)	Total	Coût collectif + non collectif en € HT	5 042 200	5 904 200	71 093
		Coût par éq. branchement en € HT	11 382	13 328	150
		Nombre de branchements	431	431	431
Scénario 7 :	Collectif	Coût du collectif en € HT	4 602 000	5 464 000	63 400
Assainissement		Coût par branchement en € HT	10 678	12 678	147
collectif pour le Bourg, la Zone Artisanale,		Nombre d'installations	12	12	43
Seugey et Cissey	Non collectif	Coût du non collectif en € HT	92 200	92 200	4 193
avec transfert vers Prey		Coût par installation en € HT	7 683	7 683	98
(1 780 EH à		Nombre d'éq. Branchements	443	443	474
transférer)	Total	Coût collectif + non collectif en € HT	4 694 200	5 556 200	67 593
		Coût par éq. branchement en € HT	10 596	12 542	143



Nota:

Pour les coûts d'exploitation, la totalité des installations d'ANC de la commune est prise en compte tandis que seules les coûts d'investissement des installations à réahabiliter sont chiffrés (installations en classe C, D et E).

8.11 Impact sur la redevance assainissement

8.11.10ue paieront les usagers dans les différentes zones d'assainissement

Dans les zones d'assainissement collectif

La redevance d'assainissement collectif (part collectivité) est calculée selon deux méthodes en fonction du secteur géographique. En 2015, les tarifs étaient les suivants :

	CCPN hors Garennes	Garennes sur Eure
Abonnement	-	45.74 € / an / abonné
Consommation	2.8 €HT/m3	0.72 €HT/m3
Assiette de redevance	290 000 m3	45 000 m3

Seul l'exploitant du système d'assainissement de la Garennes-sur-Eure est rémunéré à travers un contrat d'affermage avec une part variable sur la consommation d'eau potable. Pour les autres systèmes d'assainissement, l'exploitation est réalisation via un marché de prestations de service.

- Les frais de branchement en domaine public entre le collecteur principal et la boite de branchement (estimé à 2 000 € HT/branchement dans le cadre de cette étude).
- Le raccordement entre leur habitation et la boite de branchement située en limite du domaine publique et du domaine privé (obligation de se raccorder) ;

L'Agence de l'Eau pourrait potentiellement attribuer des aides financières aux particuliers pour financer les raccordements sous conditions que :

- 80 % des usagers soient d'accord pour que les travaux de raccordement soient réalisés par une même entreprise;
- o Ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage communale ou d'une association;

Dans les zones d'assainissement non collectif

- Contrôle de fonctionnement tous les 8 ans à 80 €;
- Vidange de Fosse toutes Eaux tous les 4 ans sur une base de 350 € soit 87.5 € /an arrondi à 88 €

Dans le cadre de la réhabilitation de leur installation :



La totalité du coût (coût moyen de 10 600 €HT, soit 530 €HT/an sur 20 ans)

Ou s'il bénéficie de subventions (non obligatoires)

La partie non subventionnée du coût de la réhabilitation, soit 30 à 40 % du coût (entre 2 880 et 3 900 € environ, soit 159 à 215 €HT/an sur 20 ans)

8.11.2Les aides potentielles pour la collectivité

Un régime d'aides financières pourrait potentiellement être attribués à la collectivité par l'Agence de l'Eau et/ou le Département de l'Eure.

	A	gence de l'Eau (1	Département				
	Sı	ubvention	A	Avance	Subvention		
	Taux	Plafond	Taux	Plafond	Taux	Plafond	
Collectif réseau	30 %	2.622 €HT/EH (3 EH/brt)	20 %	2.622 €HT/EH (3 EH/brt)	20%	5500 €/ branchement	
Collectif réseau - transfert	30 %	Formule	20 %	Formule	20%	300 € /ml	
Station	40 %	Dépend de la capacité	20%	Dépend de la capacité	30 %	610 € / EH	
Assainissement Non Collectif	60 %*	9 500 €HT/inst jusqu'à 5 pièces + 1 200 €/pièce + 1 400 par poste de relèvement			10 %	6 100 €	

Tableau 2 : Aides financières de l'Agence de l'Eau et du Département de l'Eure

Nota:

Dans le cadre du 10ème programme de l'Agence de l'Eau, il est précisé :

« L'extension de la collecte ne peut être aidée que si la mise en conformité avec la DERU est atteinte ou engagée et si le système d'assainissement est compatible avec l'atteinte du bon état ou si son amélioration est engagée.

L'extension de la collecte visant à raccorder au réseau des habitations éloignées du réseau d'assainissement collectif existant n'est pas aidée, sauf exigences environnementales spécifiques ou rapport coût/efficacité très favorable. »

Ainsi, sauf situation exceptionnelle liée à un impact avéré au milieu récepteur, sans possibilité de mise en œuvre d'installations d'assainissement non collectif conforme, les extensions de réseaux de collecte liées au zonage d'assainissement ne sont pas financées par l'Agence de l'Eau.

Concernant les installations d'assainissement non collectif, le 10ème programme de l'AESN précise :



- « Sont aidés les études, les travaux et l'animation portant sur des opérations groupées permettant :
 - Le diagnostic de l'état des installations d'assainissement non collectif existantes ;
 - La réhabilitation des installations d'assainissement non collectif existantes identifiées non conformes, en privilégiant les installations présentant un danger pour la santé des personnes et/ou un risque environnemental avéré »

8.11.3Impact pour la collectivité

A l'issue de l'examen des différentes solutions envisageables pour les solutions d'assainissement de la commune de Grossoeuvre, le tableau ci-après présente les coûts globaux des différents scénarios étudiés et l'impact respectif sur le prix de la redevance assainissement collectif.



			Scénario 2 : Assainissement collectif Bourg minimum (470 EH)	Scénario 3 : Assainissement collectif Bourg Maximum (850 日)	Scénario 4 : Assainissement collectif pour le Bourg et la Zone Artisanale (990 EH)	Scénario 5a : Assainissement collectif pour le Bourg, la Zone Artisanale, Seuger et Cissey avec 2 stations d'épuration à créer (850 日 et 930 日)	Scénario 5b : Assainissement collectif pour le Bour, la Zone Artisanale, Seuger et Cissey avec 1 station communale (1 780 EH)	Scénario 6 : Assainissement collectif pour le Bourg, la Zone Artisanale, Seuger et Cissey avec transfert ves Plessis-Grochan (1 780 EH à transférer)	Scénario 7 : Assainissement collectif pour le Bourg, la Zone Artisanale, Seuger et Cissey avec transfert vers Prey (1 780 EH à transférer)
Rappel des investissements			Collectif	Collectif	Collectif	Collectif	Collectif	Collectif	Collectif
Réseau de collecte			1 055 000 €	1 951 000 €	2 204 000 €	4 740 000 €	4 603 000 €	4 194 000 €	4 204 000 €
Réseau de liaison			1 000 000 0	1 301 000 0	2 204 000 0	4140000	4 000 000 0	756 000 €	398 000 €
Epuration			564 000 €	1 020 000 €	1 078 000 €	1 969 000 €	1 780 000 €	0€	0€
TOTAL			1 619 000 €	2 971 000 €	3 282 000 €	6 709 000 €	6 383 000 €	4 950 000 €	4 602 000 €
Nombre effectif de branchements			128	225	233	431	431	431	431
Nombre de logements maintenus en individuel			346	249	241	43	43	43	43
Nombre d'équivalent-branchement raccordés			128 ég.brt	225 éq.brt	233 éq.brt	431 ég.brt	431 éq.brt	431 éq.brt	431 ég.brt
Capacité épuratoire à créer requise en E.H			470 E.H	850 E.H	980 E.H	1 780 E.H	1 780 E.H	431 eq.bit	431 eq.bit
Coût brut collectif / équivalent-branchement			12 600 €	13 200 €	14 100 €	15 600 €	14 800 €	11 500 €	10 700 €
Cout brut collectil / equivalent-branchement			12 000 €	13 200 €	14 100 €	13 000 €	14 000 €	11300€	10 700 €
Les aides									
SUBVENTIONS Département	TAUX	PLAFOND (€)							
Collectif : réseau de collecte	20%	5 500 €/brt	141,000,6	240,000 €	256,000,6	474 000 G	474 000 G	711 000 6	711 000 €
	30%	700 €/EH	141 000 €	248 000 €	256 000 €	474 000 €	474 000 €	711 000 €	
Collectif : réseau de liaison			00.000.0	450,000 C	470 000 C	200 000 0	200,000,0	79 000 €	79 000 €
Collectif: épuration	30%	610 €/EH	86 000 €	156 000 €	179 000 €	326 000 €	326 000 €	0€	0€
SUBVENTIONS Agence de l'eau	200/	2.045.6/511	047.000.6	505.000.6	000 000 6	4.470.000.6	4.470.000.6	4.470.000.6	4.470.000.C
Collectif : réseau de collecte (3 E.H / logement)	30%	3 015 €/EH	317 000 €	585 000 €	632 000 €	1 170 000 €	1 170 000 €	1 170 000 €	1 170 000 €
Collectif : réseau de liaison	30%	formule	0€	0€	0€	0€	0€	265 000 €	139 000 €
Collectif: épuration (3 E.H / logement)	40%	580 €/EH	109 000 €	197 000 €	227 000 €	413 000 €	413 000 €	0€	0€
Non collectif	60%	2 212 €/EH	050.000.6	4 400 000 6	4 00 4 000 6	0.000.000.6	0.000.000.6	2 225 222 5	2 222 222 6
TOTAL SUBVENTIONS (1)			653 000 €	1 186 000 €	1 294 000 €	2 383 000 €	2 383 000 €	2 225 000 €	2 099 000 €
AVANCE AGENCE DE L'EAU (2)			005.000.6	400 500 6	5040006	222 522 6	222 522 6	505.000.6	505.000.6
avance remboursable en 20 ans			265 800 €	488 500 €	534 800 €	986 500 €	986 500 €	585 000 €	585 000 €
(20% du montant subventionnable sur les réseaux)			040.000.6	4 074 500 6	4 000 000 6	0.000.500.6	0.000.500.6	0.040.000.6	0.004.000.6
TOTAL DES AIDES (1)+(2)			918 800 €	1 674 500 €	1 828 800 €	3 369 500 €	3 369 500 €	2 810 000 €	2 684 000 €
Financements complémentaires									
Reste à financer après les aides			700 200 €	1 296 500 €	1 453 200 €	3 339 500 €	3 013 500 €	2 140 000 €	1 918 000 €
Frais de branchement en domaine public à la charge des abonnés	Participation	2 000 €/brt	256 000 €	450 000 €	466 000 €	862 000 €	862 000 €	862 000 €	862 000 €
Participation de la commune	montant :	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Total restant à financer (emprunt bancaire)			444 200 €	846 500 €	987 200 €	2 477 500 €	2 151 500 €	1 278 000 €	1 056 000 €
Les charges annuelles (remboursement du prêt +	frais d'explo	tation et d'entret							
Annuité prêt agence de l'eau			13 290 €	24 425 €	26 740 €	49 325 €	49 325 €	39 000 €	39 000 €
Annuité de l'emprunt bancaire	25 ans	4.0%	28 400 €	54 200 €	63 200 €	158 600 €	137 700 €	81 800 €	67 600 €
Frais d'exploitation (collectif) et/ou de contrôle et d'entretien (non collectif) en €HT/an			13 600 €	27 300 €	32 800 €	61 300 €	61 300 €	66 900 €	63 400 €
Amortissement			14 634 €	26 340 €	28 151 €	50 467 €	49 877 €	26 600 €	29 360 €
Total en € HT			69 924 €	132 265 €	150 891 €	319 692 €	298 202 €	214 300 €	199 360 €
Impact sur le prix de l'eau									
CONSOMMATION MOYE	NNE (m3/an) ·	97							
coût actuel du collectif (base moyenne CCPN)		271.569 €/an abt	1						
Volume actuel assaini (valeur 2013)		6 000 m3	1						
Impact à l'échelle communautaire (pour tous les u	sagers du se	rvice d'assainiss	sement collectif)						
Augmentation du m³ d'eau consommé en €HT/m³	Jagoro da 30		0.101 €	0.199€	0.245€	0.538 €	0.481 €	0.258€	0.218 €
Augmentation du mil d'eau consonine en €A 1/m டூடியூப்பு m இ ஒழுந்துள்ளத் en € HT/m3	augmentati	on + coût actuel	2.901 €	2.999€	3.045 €	3.338 €	3.281 €	3.058 €	3.018 €
SOCELL IN SENSEBLE OF CHAMIS	augineniali	טוז ז טטענ מטנעטו	Z.301 €	Z.333 €	J.∪ 1 J €	Page 124 sur 151	J.201 €	3.030 €	3.010 €



Le calcul de l'impact sur le prix de l'eau a été réalisé selon les hypothèses suivantes :

- Prise en compte des aides potentielles de l'Agence de l'Eau (10^{ème} programme) et du Département de l'Eure
- Participation au raccordement au réseau public à hauteur de 2 000 € HT/branchement facturé par la CCPN au particulier au titre du raccordement au collecteur principal. Le coût présenté est une estimation moyenne qui sera revu en cas de création du réseau. A l'issue de la réalisation du raccordement, ce coût déduit des éventuelles subventions sera pris en charge par les particuliers.
- Prise en compte du prix de l'eau selon le tarif de la majorité des communes de la CCPN à hauteur de 2.8€ HT/m3
- Calcul d'un emprunt bancaire amorti sur 25 ans à 4% d'intérêt.

A partir de ces hypothèses, l'impact sur le prix de l'eau sur la part variable de la collectivité s'élève à :

- 0.101 € pour le scénario 2 Assainissement collectif restreint pour le Bourg ;
- 0.199 € pour le scénario 3 Assainissement collectif étendu pour le Bourg ;
- 0.245 € pour le scénario 4 Assainissement collectif étendu pour le Bourg et la ZA;
- 0.538 € pour le scénario 5a Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la ZA, Cissey et Seugey ;
- 0.481 € pour le scénario 5b Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la ZA, Cissey et Seugey;
- 0.258 € pour le scénario 6 Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la ZA, Cissey et Seugey;
- 0.218 € pour le scénario 7 Assainissement collectif étendu pour le Bourg, la ZA, Cissey et Seugey;

Dans le cas du maintien de la situation actuelle (assainissement non collectif pour toute la commune), il n'y aura aucun impact sur le prix du m3 d'eau assainie, les travaux de mise en conformité étant à la charge des propriétaires des logements non conformes.

8.12 Synthèse et conclusion / tendance sur le zonage d'assainissement

Il a été identifié sur la commune 474 logements ou bâtiments dans les zones d'assainissement non collectif.

8.12.1Aspects techniques

L'étude du schéma directeur d'assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la commune et les contraintes existantes vis-à-vis de l'assainissement non collectif.

Les sols présents sur le territoire communal sont globalement très défavorables à la création d'un assainissement non collectif classique en raison de la présence de limon argileux sur argile à silex plus ou moins compacte à faible profondeur (confirmé lors des sondages réalisés sur les parcelles ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire). Les solutions techniques permettent toutefois et pour chaque logement la réalisation d'un assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Concernant les contraintes parcellaires, l'étude approfondie de l'habitat a montré que les contraintes sont plutôt faibles pour une majorité de logement mais très forte pour 11% du parc de logement (filière compacte indispensable).

Les projets d'assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d'étudier la faisabilité technique d'extension des réseaux de collecte.



8.12.2Aspects financiers

Parmi les scénarios étudiés, deux ont des coûts par EB proche :

- Scénario n°1 maintien en assainissement non collectif 10 555 €
- Scénario n°7 : Transfert vers Prey 10 700 €

En revanche, l'impact sur le prix de l'eau de la solution 7 est de 0.218 € tandis que le maintien en ANC n'impacte pas le prix de l'eau.

8.12.3Aspects environnementaux

Il n'existe pas de contraintes environnementales incitant à choisir un mode d'assainissement plutôt qu'un autre.

D'un point de vue technique, les deux modes d'assainissement donnent des résultats satisfaisants en milieu rural à partir du moment où un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Seule la présence de trois carrières ou cavités naturelles recensés dans le centre du bourg de Grossoeuvre peuvent représentées une contrainte pour la réhabilitation des assainissements autonomes.

En termes d'impact au milieu naturel, l'abandon de l'ancien captage AEP de Grossoeuvre (cf. chap. 3.2.4 du rapport) favorise le maintien en assainissement autonome de la commune. Pour mémoire, lors de l'étude initiale, la présence de ce captage avait favorisé le choix communal en faveur du scénario collectif Sc 5b.

8.12.4Critères de choix de la collectivité

Les critères de choix pour la collectivité peuvent être de plusieurs natures :

- Les coûts d'investissement ou d'exploitation (paramètres économiques);
- Les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet, multiplication des postes de refoulement, nombreuses installations d'ANC non conforme, etc.);
- Les possibilités techniques de réalisation des projets ;
- Les facilités de gestion au quotidien ;
- Le développement d'une zone en cohérence avec le document d'urbanisme s'il existe (exemple : projet de lotissement).
- La mutualisation des investissements avec le GEA, dans le cadre de la fusion programmée au 1^{er} janvier 2017 entre les collectivités ;



8.12.5Avantages et inconvénients des 7 scénarios

Le tableau ci-après présente une synthèse des avantages et inconvénients des sept projets étudiés dans le cadre de l'étude de révision des schémas directeurs d'assainissement collectif.

Scénario	Avantages	Inconvénients		
1	Reprise des installations d'ANC non conformes	Surcoût lié aux contraintes spécifiques pour certains logements (pédologie et surface disponible)		
2	Collecte une partie des logements non conformes sur le Bourg	Nécessité de créer une station d'épuration avec rejet en infiltration avec des conditions de perméabilité défavorable Seuls les logements non conforme de cette partie du Bourg sont inclus à ce projet (reste 100 logements non conforme en Anc à réhabiliter)		
3	Idem scénario 2 avec réseau étendu à l'ensemble du bourg qui règle le problème des ANC non conforme sur le Bourg	Nécessité de créer une station d'épuration avec rejet en infiltration avec des conditions de perméabilité défavorable Seuls les logements non conforme du Bourg sont inclus à ce projet (reste 71 logements non conforme en Anc à réhabiliter)		
4	Collecte les effluents de la zone artisanale en plus du Bourg (installations non conforme actuellement)	Nécessite un développement du linéaire de refoulement (risque de formation H2S accru)		
5a	Collecte l'ensemble de la commune sauf pour les trois hameaux hors de la zone d'habitat dense	Nécessite deux fonçage sous l'ancienne voie ferrée et sous la RN154 Multiplication des postes de refoulement y compris pour les particuliers (PR individuel à la charge des particuliers) Deux sites de traitement à créer avec des conditions de perméabilité globalement défavorable sur la zone		



Scénario	Avantages	Inconvénients		
5b	Collecte l'ensemble de la commune sauf pour les trois hameaux hors de la zone d'habitat dense	Même contraintes que pour le scénario 5a avec deux fonçages à créer (RN154 et ancienne voie ferrée)		
	Un seul site de traitement à créer	Augmentation du refoulement nécessaire		
6	Mutualisation des investissements réalisés par le GEA sur sa station d'épuration (dans le cadre de la fusion à venir GEA/CCPN)	Nécessité de revoir le PR170 au Plessis Grohan (45 logements actuellement, près de 500 en situation future si transfert) Impact plus à l'aval sur les réseaux d'Arnières sur Iton et en entrée d'Evreux, route de Conches (campagne de mesure réalisée par SOGETI en 2015 : 42 000 m² de surface active et 333 m/j d'eaux claires parasites)		
7	Mutualisation des investissements réalisés par le GEA sur sa station d'épuration (dans le cadre de la fusion à venir GEA/CCPN)	Amélioration du fonctionnement du PR Pharmacie à Prey (temps de séjour très important sur ce poste et la conduite en DN160) avec réduction du risque lié à la formation d'H2S Nécessité de bien vérifier la conformité des branchements en cas de raccordement pour garantir l'absence de surfaces actives. Problème de gestion du temps de pluie à l'aval sur la commune de Guichainville ainsi qu'à Angerville la Campagne (apports d'eaux parasites importants sur les réseaux de ces deux communes).		

Conclusion:

Au regard du bilan dressé au point 8.11.3 du rapport, les coûts de mise en place du réseau collectif varie entre 0.101 € et 0.538 € par m/3 d'eau.

La solution la moins coûteuse concerne la création d'un réseau collectif restreint pour le centre bourg, solution qui dessert seulement 128 des 474 logements recensés.

Les lotissements privés existant sur la commune n'ont pas été intégrés au chiffrage (Sente Jurée). Il s'agit de secteurs qui sont équipés d'un réseau de collecte et d'une station de traitement sous maitrise d'ouvrage privé, qui ne dépendent donc pas de la CCPN.

Réglementairement, comme le stipule l'arrêté du 21 juillet 2015 dans son article 22, s'agissant d'équipements d'une capacité de traitement inférieure à 12 kg/DBO5/j, c'est le SPANC qui en assure le contrôle de conformité.



En termes de zonage d'assainissement, il s'agit donc de dispositifs assimilés à des équipements d'assainissement non collectif, qui doivent être intégrés au secteur en assainissement non collectif sur la carte de zonage.

8.13 Solution retenue et proposition de zonage

La commune a délibéré lors de son conseil municipal du 23 juin 2016 ainsi que la CCPN lors de son conseil communautaire du 12 juillet 2016, les collectivités ont opté pour le zonage suivant :

• Projet de zonage n°1 correspondant au projet de zonage d'assainissement non collectif sur l'ensemble de la commune

Les copies des délibérations et le projet de plan de zonage qui en découle sont présentés ci-après.



33/2016

LE MAIRE DE GROSSŒUVRE

CETTIFIE LE PRESENT ACTE EXECUTOIRE ALLEGIETECTURE LE: 24 106 2011

Eherine Couly

LA LA LA LE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE GROSSOEUVRE SÉANCE DU 23 JUIN 2016

Nombre de membres : Afférents au Conseil Municipal

L'an deux mil seize, le 23 juin à 19 H 00, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni

15

En exercice Sous la présidence de Étienne COLLEU - Maire.

Étaient présents : Étienne COLLEU, Bernard LEFEBVRE, Claude UGGERI.

François ROUSSARD, Didier PONNELLE, Éric LAINÉ (arrivé à 19h06), Annick CHÉREL,

Présents 11

Sylvie NOË, Marianne MAILLARD, Christine LE BONTÉ, Éric LEBER.

Absents ayant donné procuration:

Nícole BROUT ayant donné pouvoir à Didier PONNELLE, Véronique BRÉARD ayant donné pouvoir à Sylvie NOE, Carole VUILLAUMÉ-LEGOIX ayant donné pouvoir à Claude UGGERI, Aurore RIVIÈRE ayant donné pouvoir à Annick CHÉREL.

Date de la convocation : 17/06/2016 Date d'affichage 24/06/2016

Claude UGGERI a été désigné secrétaire de séance.

CHOIX DU SCHÉMA D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF:

SPAC: Approbation du plan de zonage de l'assainissement et mise à l'enquête publique sur la commune de Grossoeuvre.

Vu la réglementation en vigueur :

- Vu La Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 :
- Vu les articles R.2224-7 à R.2224-9, R.2224-17, R.2224-19, L.2224-8, L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu les articles R. 123-6 à R. 123-23 du Code de l'Environnement ;
- Vu l'arrêté du 21 juillet 2015, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées repris par l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH;
- Vu l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH;
- Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif réalisées et réhabilitées ;
- Vu l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif;
- Vu les articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Projet de zonage d'assainissement de la commune de Grossoeuvre :

La Loi sur l'Eau et ses textes d'application fixent l'obligation de définir les zones en assainissement collectif et les zones en assainissement non collectif sur le territoire des communes.

Le zonage permettra à la commune de disposer d'un schéma global de gestion des eaux usées sur l'ensemble de son territoire. Il constitue un outil réglementaire pour la gestion de l'urbanisme.

La Communauté de Communes la Porte Normande ayant compétence dans le domaine de l'assainissement (assainissement collectif et non collectif), elle a financé une étude de révision du zonage d'assainissement qui a été confiée au bureau d'études SOGETI comportant une phase de diagnostic et une phase d'étude de scénarios d'assainissement.

Après examen du rapport d'étude présentant les différentes solutions envisageables, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:

Donne un avis favorable au projet de zonage d'assainissement non collectif sur l'ensemble de la commune correspondant à la solution n°1;

Valide en conséquence les zones d'assainissement non collectif de la commune de Grossocores 65 0

Valide l'ouverture de la procédure d'enquête publique réglementaire par la CCPN.

ADOPTÉ: à l'unanimité des membres présents.

2 4 JUIN 2016

ARRIVEE

Le Maire, Étienne COLLEU



DÉPARTEMENT DE L'EURE

2016-36

LUE	Nambre d	le membre	5
ifférents au conseil	en exercice	présents	votants
48	48	35	42
E	ate de la	convocatio	n
	27/06	/2016	
17/1/13	Date d'a	offichage	
	27/06	/2016	

ASSAINISSEMENT - SPAC - Approbation des plans de zonage de l'assainissement et mise à l'enquête publique pour les communes d'Epieds et de Grossoeuvre DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «LA PORTE NORMANDE »

Séance ordinaire du mardi 12 juillet 2016

L'an deux mil seize et le douze juillet à 18h30,

Le conseil communautaire, régulièrement convoqué le 27 juin 2016, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle polyvalente de Prey, sous la présidence de Monsieur Sylvain BOREG-GIO – Président.

Mesdames et Messieurs Sylvain BOREGGIO, Claude ROYOUX, Rosine COULONG, Michel LE BESCOND, Max CONFAIS, Christine LEMONNE, Robin SAULNIER, Daniel DOUARD, Dominique HÉBERT, Roger ALBENQUE, Raymond CISSEY, Hubert FAIVRE, Daniel JENNAT, Étienne COLLEU, Marceau WILMART, Serge MASSON, Gérard FAUCHET, Monique DELARUELLE, Jean-Pierre LE COQ, Michelle SAMSON, Guy BAZIRE, Patricia BAZIN, Jean-Pierre GATINE, Jean-Pierre PICHOIS, Robert SCHOIRFER, Christine DHENIN, Régina SEEWALD-REYNAUD, Jean DUBOIS, Séverine GUESNET, Marie-Martine COURSIN, Séverine GIPSON, Monsieur Philippe KELLO, Sylvie MALLET, Annick CHEREL, Claire LOUST.

Absents ont donné un pouvoir: Madame Monique BABY à Monsieur Daniel DOUARD, Monsieur Michel COCHON à Madame Monique DELARUELLE, Madame Laurence NICOLAS à Monsieur Marceau WILMART, Madame Ketty REVEL à Monsieur Sylvain BOREGGIO, Monsieur Gérard VERDIER à Monsieur Serge MASSON, Monsieur Lionel LEVEAU à Monsieur Philippe KELLO, Monsieur Philippe DAUCHEZ à Monsieur Dominique HEBERT.

Absents Excusés: Monsieur Jean-Pierre MOREL, Madame Renée BONNARD, Monsieur Jean LEBLOND, Madame Marthe MOREAUX, Monsieur Jean-Michel CAILLEUX, Monsieur Didier DESSAINT.

Secrétaire de séance Monsieur Étienne COLLEU

2 1 JUIL. 2016

ARRIVEE

Vu la réglementation en vigueur :

Vu La Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 ;

 Vu les articles R.2224-7 à R.2224-9, R.2224-17, R.2224-19, L.2224-8, L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les articles R. 123-6 à R. 123- 23 du Code de l'Environnement;

- Vu l'arrêté du 21 juillet 2015, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées repris par l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales;
- Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH;
- Vu l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH;
- Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif réalisées et réhabilitées;
- Vu l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010, relatif aux modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif;
- Vu les articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Projet de zonage d'assainissement des communes d'Epieds et de Grossoeuvre :

La Loi sur l'Eau et ses textes d'application fixe l'obligation de définir les zones en assainissement collectif et les zones en assainissement non collectif sur le territoire des communes.

Acte rendu exécutoire 21 (p+) 20 16
Après le dépôt en préfecture le 24 (p+) 2014.
It publication du



list, 201 S03 Berger-Lewraut, 11012).



Le zonage permettra à la commune de disposer d'un schéma global de gestion des eaux usées sur l'ensemble de son territoire. Il constitue un outil réglementaire pour la gestion de l'urbanisme.

La Communauté de Communes La Porte Normande ayant compétence dans le domaine de l'assainissement (collectif et non collectif), elle a financé une étude de révision du zonage d'assainissement, qui a été confiée au bureau d'études SOGETI comportant une phase de diagnostic et une phase d'étude de scénarios d'assainissement.

Compte tenu de la délibération de la commune d'Epieds en date du 17/06/16 donnant un avis favorable au zonage d'Assainissement Non Collectif sur l'ensemble de la commune ainsi que de la délibération de la commune de Grossoeuvre en date du 23/06/16 donnant un avis favorable au zonage d'Assainissement Non Collectif sur l'ensemble de la commune, après examen des rapports d'étude (annexés) présentant les différentes solutions envisageables, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité des voix :

- Décide d'approuver le projet de zonage d'assainissement non collectif sur l'ensemble de la commune d'Epieds correspondant à la solution n°1;
- Décide d'approuver le projet de zonage d'assainissement non collectif sur l'ensemble de la commune de Grossoeuvre correspondant à la solution n*1;
- Valide en conséquence les zones d'assainissement non collectif des communes d'Epieds et de Grossoeuvre;
- Décide de l'ouverture des procédures d'enquêtes publiques réglementaires pour les deux communes (saisine d'un commissaire enquêteur, publication dans la presse...);
- Autorise le Président à signer tous documents en rapport avec ces deux dossiers.

EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE FAIT LES AN, MOIS ET JOUR SUS DE SIGNES.

Le Président S. BOREGGIO


Après le dépôt en préfecture le 4/0+/2016,

Acte rendu exécutaire

Et publication du










9 ANNEXES

9.1 Annexe 1 : extrait du Guide des Installateurs ANC (MEDDE)

1. Composition d'une installation d'ANC

Une installation d'assainissement non collectif désigne toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation de l'ensemble des eaux usées domestiques (à l'exception des eaux pluviales) des immeubles (maisons, appartements, ...) non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.



 La collecte et le transport des eaux usées en sortie d'habitation sont réalisés d'une part par des dispositifs de collecte (boîtes plus souvent appelées regards), puis par des canalisations;

2) Le traitement des eaux usées est réalisé :

- soit par le sol en place, ou par un sol reconstitué (sable, zéolite), à l'avail d'un traitement primaire (fosse toutes eaux) : ce sont les filières traditionnelles ;
- soit par un dispositif de traitement agréé par les ministères en charge de la Santé et de l'Ecologie : ce sont les fillères agréées ;

3) L'évacuation des eaux usées domestiques traitées est réalisée :

- en priorité par infiltration (A) dans le sol ou par irrigation souterraine lorsque les caractéristiques du sol le permettent (perméabilité entre 10 et 500 mm/h);
- à défaut, après autorisation, par rejet vers le milleu hydraulique superficiel (B) (fossé, cours d'eau...);
- en dernier lieu, par puits d'infiltration soumis à conditions réglementaires.



2. Grandes familles d'installations

Les installations d'assainissement non collectif sont réparties en deux grandes familles :

Les filières « traditionnelles » qui comprennent :

- Fosse toutes eaux et épandage à faible profondeur dans le sol naturel (tranchées ou lit d'épandage);
- Fosse toutes eaux et dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué (les filtres) :
 - de sable :
 - √ filtre à sable vertical non drainé ;
 - ✓ filtre à sable vertical drainé;
 - ✓ tertre d'infiltration ;
 - lit filtrant drainé à flux horizontal.
 - de zéolite (seulement jusqu'à 5 EH).

Les filières « agréées » qui comprennent :

- Filtres compacts (de laine de roche, fragments de coco, zéolite, ...);
- Filtres plantés (roseaux, ...);
- Microstations à culture libre (boues activées dont SBR);
- Microstations à culture fixée immergée (dont lits fluidisés).

3. Cas particulier des toilettes sèches

Les toilettes sèches (toilettes fonctionnant sans eau de dilution ni de transport) sont aussi considérées comme une filière d'assainissement non collectif réglementaire.



L'utilisation de toilettes sèches doit être associée à une filière de traitement des eaux ménagères. Les résidus de toilettes sèches doivent être compostés et valorisés sur la parcelle.



FICHE 3 : ELEMENTS DE CONCEPTION

Au delà de la maîtrise des éléments liés à la mise en œuvre, l'installateur doit connaître les principes généraux de conception.



Pour le dimensionnement et l'implantation de l'installation, l'installateur doit se référer à l'étude de conception et à l'avis de conformité réglementaire émis par le SPANC.

1. Dimensionnement de l'installation


Le dimensionnement des installations doit :3

- être adapté aux flux de pollution à traiter (exprimé en équivalents habitant : EH, qui doit être égale au nombre de plèces principales : PP*),
- permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères). Toutefois, les eaux vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans les cas de réhabilitation selon cette configuration ou dans le cas d'utilisation de toilettes sèches.

*Les pièces principales sont les pièces destinées au séjour ou au sommell. Les pièces de services : cuisine, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, etc. ne sont pas comprises dans le calcul du nombre de plèces principales.

2. Implantation de l'installation

L'implantation est interdite par la réglementation à moins de 35 m d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine (pults, forage).



- Oispositif de traitement

D'autres distances d'implantation minimales sont recommandées. Voir schéma ci-contre pour les fillères traditionnelles et quide d'utilisation pour les filières agréées.

En bleu figurent les

points réglementaires, en noir ceux fondés sur les règles de l'art.

Autres recommandations :

- Des barrières anti-racines à proximité des plantations d'arbres ligneux (saules, acaclas, peupliers, bambous, etc.) peuvent être nécessaires,
- Ne pas disposer de revêtement étanche sur les fillères traditionnelles ou les aires d'Infiltration afin que le sol reste oxygéné,
- Les dispositifs doivent être situés hors des zones destinées à la circulation et au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, volture, etc.), hors cultures et pâturages, plantations (arbustes, arbres, etc.) et zones de stockage sauf aménagement particulier spécifique.



3. Implantation et dimensionnement des ouvrages

Bac dégraisseur

Il est facultatif et nécessite un entretien régulier. Son installation est justifiée pour les activités de restauration utilisant beaucoup de matières grasses par exemple, ou si la fosse est située à plus de 10 m de l'habitation.

Implantation à moins de 2 m de l'habitation et en amont de la fosse toutes eaux.


Pour les logements d'habitation, volume minimal de :

- 200 l dans le cas des eaux de culsine seules ;
- 500 l dans le cas d'eaux ménagères.

Fosse toutes eaux (également appelée fosse septique)

implantation au plus près possible de l'habitation. Volume minimal de 3 m³ jusqu'à 5 PP,

+ 1 m³ par PP supplémentaire.



Préfiltre

Lorsqu'il est présent, il est soit intégré à la fosse soit placé immédiatement à l'avail de la fosse. Il doit être accessible pour son entretien et régulièrement nettoyé.

Cas particulier: Fosse d'accumulation (fosse étanche)

C'est un ouvrage étanche conçu pour stocker les eaux vannes et ménagères, après autorisation du SPANC. Elle est à vidanger entièrement.

Tranchées et lits d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel

Le dimensionnement de cette filière dépend notamment de la perméabilité du sol. Voir tableau ci-dessous issu du NF DTU 64.1.

Perméabilité (mm/h)	15 à 30	30 à 50	50 à 200	>200
Jusqu'à 5 PP	Étude particulière	Tranchées de 50 ml	Tranchées de 45 ml	Lit d'épandage de 30 m²
+ 1 PP	Étude particulière	+ 10 ml	+ 9 ml	+ 6 m²

151



Filtre à sable vertical drainé ou non drainé

Surface minimale de 20 m² jusqu'à 4 PP,

+ 5 m² par PP supplémentaire.

Tertre d'infiltration

Il est installé lorsque la nappe phréatique ou la roche mère est trop proche ou en zone inondable. Surface minimale au sommet de 20 m² jusqu'à 4 PP,

+ 5 m² par PP supplémentaire.

Lit filtrant drainé à flux horizontal

Il est installé lorsque la topographie ne permet pas d'installer un filtre à sable vertical. Largeur du front de répartition de 6 m pour 4 PP et de 8 m pour 5 PP, +1 m par PP supplémentaire.

Filtre à massif de zéolite

Fosse toutes eaux de 5 m³ minimum et filtre de 5 m² minimum pour 5 PP maximum.


Fillères agréées

Leur conception est de la responsabilité du fabricant. La capacité de traitement est exprimée en EH. Il est important de vérifier que le dispositif installé dispose bien de l'agrément pour la classe de capacité mise en œuvre.

Poste de relevage

Il permet de relever les effluents.

Ses caractéristiques doivent être adaptées au type d'eau et à la topographie. Il doit être entretenu régulièrement.



Puits d'infiltration

Il sert à effectuer un transit d'eaux usées traitées à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre une couche sous-jacente perméable.

Surface minimum de contact en fond de pults de 2 m² par PR.



Pour les filières avec traitement ou évacuation par le sol, l'étude de conception permet de vérifier l'adéquation de la filière aux caractéristiques du sol.



FICHE 4: MISE EN OEUVRE

1. Principes généraux

Accessibilité

Des boîtes accessibles ou té de visites étanches doivent permettre la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l'entretien des différents éléments composant l'installation.

Terrassement et remblayage

Il ne doit pas être réalisé lorsque le sol est saturé en eau.

Lors des travaux, les terrains réservés à la filtration et/ou à l'infiltration ne doivent pas être compactés.


Les engins de terrassement doivent éviter de circuler sur et aux abords des ouvrages d'assainissement.

La terre végétale sera réutilisée en recouvrement des dispositifs de traitement.

Tout ouvrage, y compris les canalisations, doit reposer sur un lit de sable d'au moins 10cm.

Pentes

La pente doit être la plus régulière possible, en évitant les contrepentes. Pour les fillères agréées, retenir la pente de 2 % minimum en amont de la fillère. La cote de sortie des eaux usées traitées doit être la plus haute possible.



2. Filières traditionnelles4

L'annexe 1 de <u>« l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH »</u> fixe quelques règles de mise en œuvre à appliquer.

Le NF DTU 64.1 décrit les règles de l'art pour la mise en œuvre des fillères traditionnelles pour les maisons d'habitation individuelles jusqu'à 20 pièces principales.



2.1. Fosse toutes eaux et ventilations

L'Installateur doit sulvre les préconisations du fabricant sur :

- la hauteur de remblayage au dessus de la fosse ;
- la possibilité de mise en œuvre en présence de nappe ;
- la possibilité de mise en œuvre hors sol ;
- la bonne adéquation des rehausses à la fosse ;
- etc.

Pose de la fosse toutes eaux

La fosse est posée dans le sens de l'écoulement, le niveau de l'entrée est plus haut que celui de la sortie.

Le lit de pose est composé de sable, gravette ou sable stabilisé (mélangé à sec avec du ciment dosé à au moins 200 kg pour 1 m³ de sable) sur une épaisseur de 0,10 m minimum.

Pour le remblayage, il est nécessaire de procéder simultanément au remplissage en eau de la fosse et au remblayage. Stabiliser la fosse avant raccordement aux canalisations et veiller à ne pas mettre de matériaux de remblayage dans la fosse (risque d'obstruction de l'entrée et de la sortie de la fosse).


Les tampons doivent être situés au niveau du sol fini afin de permettre leur accessibilité. Prévoir, si besoin, des rehausses adaptées à la fosse.

Ventilation de la fosse

La fosse toutes eaux génère des gaz de fermentation qui doivent être évacués par ventilation. La ventilation doit être constituée d'une entrée d'air et d'une sortie d'air située en hauteur d'un diamètre d'au moins 100 mm. L'entrée et la sortie d'air sont distantes d'au moins 1 mètre.

Dans le cas où un poste de relevage est installé, il doit être équipé d'un

système de ventilation.



Entrée d'air

Elle est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire dans son diamètre (100 mm minimum) jusqu'à l'air libre, à l'extérieur et au-dessus des locaux habités.

Sortie d'air

Les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation muni d'un extracteur statique ou éolien situé au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage et à au moins 1 m de tout ouvrant et toute autre ventilation. Le tracé de la canalisation d'extraction doit être le plus rectiligne possible, sans contre-pente et de préférence en utilisant des coudes inférieurs ou égaux à 45°.



2.2. Traitement secondaire par le sol en place

Le sol en place est utilisé comme système épurateur (traitement) et comme moyen dispersant (évacuation).


Choix des granulats (sables et graviers)

Les graviers sont lavés, stables à l'eau et d'une granulométrie comprise entre 10 et 40 millimètres.


Le sable destiné à l'épuration a une courbe granulométrique qui s'inscrit dans le fuseau du NF DTU 64.1. Le sable roulé siliceux lavé (notamment issu de matériaux alluvionnaires) est le plus adapté. Celui issu de carrières de roche massive calcaire est interdit.

Les fournisseurs de granulat doivent remettre une FTP (fiche technique du produit).

2.2.1. Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel



coupe longitudinale



coupes transversales







2.2.2. Lit d'épandage à faible profondeur

A installer dans le cas des sols à dominante sableuse où la réalisation des tranchées d'épandage est difficile. Les matériels et matériaux utilisés, et la mise en place sont comparables à ceux des tranchées d'épandage.


vue de dessus



coupe longitudinale



coupe transversale









2.3. Traitement secondaire utilisant un massif reconstitué


2.3.1. Filtre à sable vertical non drainé

A installer notamment dans le cas des sols de perméabilité trop élevée. Du sable lavé est utilisé comme support à l'épuration (traitement) et le sol en place comme moyen dispersant (évacuation).



coupe longitudinale








2.3.2. Filtre à sable vertical drainé


A installer notamment dans le cas des sols de perméabilité trop faible. Du sable lavé est utilisé comme support à l'épuration (traitement). Les eaux usées traitées sont drainées pour être évacuées vers un exutoire.






2.3.3. Tertre d'infiltration


Le tertre est un dispositif hors sol non drainé, qui nécessite généralement le relevage des eaux. Il utilise le sable comme support à l'épuration (traitement) et le sol comme milieu dispersant (infiltration).















2.3.4. Lit filtrant drainé à flux horizontal


A installer notamment dans le cas des sols de perméabilité trop faible et lorsque la topographie ne permet pas d'installer un filtre à sable vertical drainé. Du sable lavé de type 2/4 mm est utilisé comme support à l'épuration (traitement). Les eaux usées traitées sont drainées pour être évacuées vers un exutoire.

vue d'ensemble



coupe longitudinale









2.3.5. Filtre à massif de zéolite

A installer notamment dans le cas des sols de perméabilité trop faible et en cas de surfaces disponibles réduites. De la zéolite est utilisée comme support à l'épuration (traitement). Les eaux usées traitées sont drainées pour être évacuées vers un exutoire.






coupe longitudinale



coupe transversale





3. Filières agréées

Leur installation est possible quel que soit le type de sol. Les eaux usées traitées sont drainées pour être évacuées (prioritairement par infiltration).

Lorsque le choix d'installation porte sur une filière agréée, l'installateur trouvera avec l'avis relatif à l'agrément un guide d'utilisation apportant notamment les informations suivantes :

- une description de l'installation,
- les règles de dimensionnement,
- les modalités de pose,
- les prescriptions d'entretien.

La liste des dispositifs agréés et les guides d'utilisation sont accessibles sur le portail de l'ANC :

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr



ROUEN (siège social)

387 rue des Champs - BP 509 76235 Bois-Guillaume Cedex Tél. 02 35 59 49 39 Fax 02 35 59 84 94

Nos

Implantations

PARIS

Bâtiment CSTB 4 avenue du Recteur Lucien Poincaré 75 016 Paris Tél. 01 45 27 74 55 Fax 01 45 20 24 38

LILLE

20 rue Hubble 59650 Villeneuve d'Ascq Tél. 03 20 41 54 70 Fax 03 20 41 54 71

CAEN

7 rue Charles Sauria 14123 Ifs Tél. 02 31 95 21 00 Fax 02 31 95 27 19

ORLEANS

Maison des entreprises 14, boulevard Rocheplatte 45000 Orléans Tél. 02 38 78 19 83

ALENCON

26 rue du Pont Neuf 61005 Alençon Tél. 02 33 82 29 30 Fax 02 33 82 29 34

REIMS

11 rue Clément Ader 51685 Reims Tél. 03 26 06 57 57 Fax 03 26 06 57 58

Nos Filiales

BEHN

387 rue des Champs 76230 Bois-Guillaume Tél. 02 35 59 61 93 Fax 02 35 60 76 09

HDM

20 rue Hubble 59650 Villeneuve d'Ascq Tél. 03 20 41 54 74 Fax 03 20 41 54 75

SOTENO

304 rue Pasteur 62110 Henin Beaumont Tél. 03 21 20 19 67 Fax 03 21 20 39 98